山西(全国)分布式光伏屋顶承重荷载检测预估费用

产品名称	山西(全国)分布式光伏屋顶承重荷载检测预估费用
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	1.80/平方米
规格参数	发改委政策:厂房光伏承重检测报告 农户光伏并网报告:农户光伏荷载报告书 全国光伏承重检测:光伏荷载鉴定中心
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

山西(全国)分布式光伏屋顶承重荷载检测预估费用

一、山西(全国)分布式光伏屋顶承重荷载检测，该项目屋面光伏组件设计铺设方式有两种：

1、在钢筋混凝土屋面有设钢支架，并用混凝土压块压住钢支架以保证其的稳定，再将光伏组件铺设于钢支架上相应屋面荷载增加≤90.6kN/m(标准值)。

2、直接将光伏组件平铺固定于现有屋面构件表面，不再架设钢支架和混凝土压块，相应屋面荷载增加约0.12kN/m(标准值)。实际在屋顶铺设光伏组件时建议照组件单元铺设，且单元间留有检修通道，以此减少以荷载偏大风险。

3、检测目的

本次结构检测的目的是以科学的方法和手段，对屋屋善结构进行检测，测量屋顶构件轴线位置、截面所增加荷载提供技术参数。国、以检测依据及标准，通过计算评估其承载力，明确厂房的结构现状，为后

二、山西(全国)分布式光伏屋顶承重荷载检测，本公司屋顶光伏承载力检测鉴定报告项目实例：

1、要根据深圳市柴油机股份有限公司冷冻厂房间建于1995年，厂房为钢筋混凝土排架结构，柱距为6m，连续二个18[illegible]用房(标本)，平均钢筋截面损失32%，现测实际钢筋平均直径为13.8mm。[illegible]

三、山西(全国)分布式光伏屋顶承重荷载检测，屋顶荷载安全检测鉴定报告——宜包括下列主要内容：

（1）概况，主要包括结构类性、建筑面积、总层数、施工及监理单位，建造年代等；

（2）检测目的或委托方的检测要求；

（3）检测依据，主要包括检测所依据的标准及有关的技术资料等；

（4）检测项目和选用的检测方法以及检测的数量；

（5）检测人员和仪器设备情况；

（6）检测工作进度计划；
（7）所需要的配合工作；
（8）检测中的安全措施；
（9）检测中的环保措施。

2检测技术

检测技术应确保所使用的仪器设备在检定或校准周期内，并处于正常状态。仪器设备的精度应满足检测项目的要求。

3现场检测

现场检测应按已制定好的检测方案进行，根据同类重点、一般部位和随机抽样原则布置好检测构件，在现场检测单位接收委托并确认后，现场检测其他注意事项修改检测方案，直接修改检测方案应进行校核。

（1）检测的原始记录，应记录在空白记录纸上，数据准确、字迹清晰、信息完整，不得追记、涂改，如有笔误，应进行校核。当采用自动记录时，应符合有关要求。原始记录必须由检测及记录人员签字。

（2）现场取样的试件或试样应予以标识并并妥善保存。

（3）当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时，应补充检测。

（4）建筑结构现场检测工作结束后，应及时修补因检测造成的结构或构件局部的损伤。修补后的结构构件，应满足承载力的要求。

（5）建筑结构的检测数据计算分析工作完成后，应即使提出相应的检测报告。