

地埋式医院污水处理设备 康之地水处理设备厂家

产品名称	地埋式医院污水处理设备 康之地水处理设备厂家
公司名称	云南康之地水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	13888446189 13888446189

产品详情

一体化污水处理设备调试：

调试工作由设备公司负责，为了加快调试工作，可投入，大型医院污水处理设备，为了避免流失，可减少进水量并启动风机进行曝气，直至填料上长出一层橙黄色生物膜，即完成填料挂膜，然后将进水量增加至额定流量。完成填料挂膜后，再对生物池内微生物进行驯化，即逐渐减少曝气量，使生物池处于缺氧状态，使填料上微生物变为兼性微生物，然后对微生物进行适应性运转，直至达到设计要求。

一体化生物反应池运维要点

(a)、设备管理

- (1) 确保进水闸门正常运行，调整启闭限位装置，统一开启度，使各池均匀配水。
- (2) 积极配合污水厂工艺技术部的工艺控制的有关工作。
- (3) 经常观察推进器运转是否正常。推进水花是否良好。
- (4) 在反应池沉淀时间内，观察曝气管、曝气头有无漏气现象，如有大量漏气，医院污水处理设备调试，即时申报抢修曝气管线。在反应池曝气时间内，检查曝气量大小，布气是否均匀，芒市医院污水处理设备，如异常，视情况申请安排检修曝气设备。
- (5) 经常检查内回流泵运转是否正常。
- (6) 当冬季气温较低时，区域内所有水管做好保温工作。

(7) 及时清捞曝气池各池内及进水渠垃圾杂物。

(b)、安全操作

(1) 曝气头组件安装时紧固用力适当，不可过大或过小，曝气管接头两端紧固。

(2) 潜水推进器在无水状态下不得送电运行，叶片不得被异物堵塞。

(3) 内循环泵及所有电动阀门严禁频繁启动，每小时不超过5次。

(c)、维护保养

(1) 除正常计划检修外，每3年放空、清理曝气池一次，同时检修曝气装置（包括曝气头、曝气管、潜水推进器、内循环泵等系列设备）。

(2) 空气闸阀、曝气设备、空气管道、进水闸门、潜水推进器、内循环泵等反应池内设备，定期按污水厂计划进行维护保养。

(d)、技术指标

(1) 曝气池各类设备完好率大于95%。

(2) 曝气设备、内循环泵、潜水推进器的机械效率满足生产，地理式医院污水处理设备，并且效率大于95%。

一体化污水处理设备地基基础：

一体化污水处理设备”可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，一般地基选要注意的有：

本设备若放置在地坪以上，需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础，基础承压必须大于 $4T/m^2$ ，且水平、平整。

本设备若埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土(是否配筋，视当地地质情况而定)。

地理式医院污水处理设备-康之地水处理设备厂家由云南康之地水处理设备有限公司提供。云南康之地水处理设备有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云南康之地水处理设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。