

# 云南台车钢模板 台车钢模板 云南中陆达

产品名称	云南台车钢模板 台车钢模板 云南中陆达
公司名称	云南中陆达钢模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市嵩明县杨林镇中云东港国际物流城A3-2
联系电话	15928666072 15928666072

## 产品详情

### 【措施】

1. 模板及支撑系统设计时，应充分考虑其本身自重、施工荷载及混凝土的自重及浇捣时产生的侧向压力，以保证模板及支架有足够的承载能力、刚度和稳定性。
2. 梁底支撑间距应能够保证在混凝土重量和施工荷载作用下不产生变形，支撑底部若为泥土地基，应先认真夯实，云南台车钢模板报价，设排水沟，并铺放通长垫木或型钢，以确保支撑不沉陷。
3. 组合小钢模拼装时，云南台车钢模板生产，连接件应按规定放置，围檩及对拉螺栓间距、规格应按设计要求设置。
4. 梁、柱模板若采用卡具时，其间距要按规定设置，并要卡紧模板，云南台车钢模板厂家，其宽度比截面尺寸略小。
5. 梁、墙模板上部必须有临时撑头，以保证混凝土浇捣时，梁、墙上口宽度。

f、为防止在浇筑外墙混凝土时污染下层墙体，在大模板下方沿墙四周粘贴宽胶带纸，并用100×100方木撑开，使个别部位流出的浆不至于滴到墙上。

### 2) 安装前的准备工作：

a、大模板运到现场后，要清点数量，核对型号，清除表面锈蚀和焊渣，板面缝隙要用环氧腻子嵌缝，模板背面要刷好防锈，并用醒目字体注明模板编号，以便安装时对号入座。大模板的平台、栏以及铁爬梯

, 必须齐全。

- b、进行模板的组装和试装，必须对自稳角进行调试，检查地脚螺栓是否灵便。
- c、吊装前，应对大模板进行试吊装，检查模板和吊具的整体稳定性，台车钢模板，确无问题后，按设计的安装顺序吊装。

在正式安装大模板之前，应先根据模板的编号进行试验性安装就位，以检查模板的各部尺寸是否合适，模板的接缝是否严密，发现问题及时修理，待解决后才能正式安装。

- e、安装模板前必须作好抄平放线工作，并在大模板下部抹好找平层砂浆依据放线位置进行大模板的安装就位。

### 3) 内墙大模板的安装与拆除：

- a、模板合模前应检查墙体钢筋、水电管线、预埋件、门窗洞口模板是否遗漏，位置是否准确，安装是否牢固，并清除模板内的杂物。

#### 云南台车钢模板报价-台车钢模板-

云南中陆达由云南中陆达钢模有限公司提供。云南中陆达钢模有限公司是云南昆明,建材加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云南中陆达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云南中陆达更加美好的未来。