

非膨胀型钢结构防火涂料厂家直销喷涂/施工第三方验收

产品名称	非膨胀型钢结构防火涂料厂家直销喷涂/施工第三方验收
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

为何选择我们？防火涂料我们自有实体工厂 严格把控每一道工序，为您提供优良产品 专业施工团队，包工包料省去中间商差价 专业施工设备 彩用先进的喷涂设备 性能稳定 施工师傅技术更专业 工程质量保障 免费上门测量 施工更快，缩短工期 不耽误施工进度 施工成本直降 实体厂家一站式带料施工 低成本满足您施工要求 钢结构防火涂料喷涂常见问题：选择类型不对不同类型的防火涂料，在钢结构上喷涂的厚度不同，而其耐火极限也是不相同的。不同部位的钢结构，喷涂不同类型的防火涂料，才能保证钢结构的耐火极限达到防火要求。如选错涂料了钢结构防火涂料喷涂三个常见问题类型，即便喷涂层达到了厚度，也不会达到防火要求。为此，《钢结构防火涂料应用技术规范》第2.0.4条明确规定：“室内裸露钢结构，轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构，当规定其耐火极限在1.5h以下时，应选用薄涂型钢结构防火涂料”；“室外隐蔽钢结构，高层全钢结构及多层厂房钢结构，当规定耐火极限在1.5h以上时，应选用厚涂型钢结构防火涂料”

选择我们包工包料，下面介绍一下钢结构防火涂料的施工流程：

1、遍涂抹：使用刷子或滚筒，将稠度较高的涂料涂抹在待涂面上。涂料涂抹的厚度应该均匀，并且避免出现漏掉的情况。
2、第二遍涂抹：待遍涂料干燥后（一般在24小时内），使用刷子或滚筒将稠度较低的涂料均匀地涂抹在遍涂料上。同样的涂料涂抹的厚度应该均匀。
3、涂层厚度达标检查：根据钢结构所需要的产品标准或者设计要求，使用涂料厚度计测量每个区域的涂料厚度。
4、涂层干燥：涂抹完成后，应保证施工区域干燥并通风良好。待涂料干燥后即可进行下一步的工作。

再介绍一下钢结构防火涂料施工后验收工作流程

施工完成后，需要对钢结构防火涂料进行验收，其具体流程如下：

1、涂料厚度检测：对涂层进行厚度检测，并按要求达到设计要求的涂层厚度。

2、外观质量检查：对已经涂抹的表面进行外观质量检查，确保未出现涂层开裂、掉落或者出现胀鼓等情况。

3、物理性能检测：对防火涂层进行物理性能检测，包括涂层的耐火时间、抗冲击性、粘结力、耐候性等指标。

4、物理性保障措施：对防火涂层的使用和维护提供相应的建议和保障措施。

薄涂型钢结构防火涂料是涂层厚度大于3mm，小于等于7 mm，有一定装饰效果，高温时膨胀增厚，耐火时限在2h以内的钢结构防火涂料。这类钢结构防火涂料一般是用合适的水性聚合物作基料，再配以阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤维等组成，其防火原理同超薄型。对这类防火涂料，要求选用的水性聚合物对钢基材有良好的附着力、耐久性和耐水性。

非膨胀型钢结构防火涂料厂家直销喷涂/施工第三方验收