

LC5.0型地面填充楼顶找坡基坑回填用轻集料混凝土 大城云翔 ..

产品名称	LC5.0型地面填充楼顶找坡基坑回填用轻集料混凝土 大城云翔 ..
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

轻集料混凝土的施工方法涉及多个步骤，以下是详细的施工流程：

基层处理。在施工前，需要彻底清理基层，去除松动的水泥片和其他杂物，确保基层干净、坚实，为混凝土提供良好的支撑。

搅拌。根据设计要求，将轻集料、水泥、砂和水按比例加入搅拌机中，搅拌均匀，形成混凝土混合物。

铺设和振捣。用铁锹将搅拌好的混凝土铺在基层上，使用靠尺刮平，然后进行振捣或滚压，以确保混凝土密实和平整。

接缝处理。在铺设混凝土时，需要注意接缝处的处理，确保接缝处压实，避免出现裂缝。

养护。轻集料混凝土施工后，需要进行适当的养护，通常在成型后12小时内开始养护，周期至少为14天，养护过程中要保持混凝土湿润。

表面处理。根据需要，对混凝土表面进行必要的处理，如扫毛或进行其他表面修饰工作。