

集装箱房建造 鑫黎 于都集装箱房

产品名称	集装箱房建造 鑫黎 于都集装箱房
公司名称	江西捷维诺金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区罗家集镇前徐村
联系电话	18070283059 18070283059

产品详情

集装箱房屋紧固件

- 紧固件应符合GB5782规定
- 螺栓需要按设计要求的规定，位置安装正确并垫好垫圈，于都集装箱房，不得少装、漏装。
- 构件间的连接螺栓需要要拧紧。

集装箱房屋油漆

- 经现场焊接及运输途中底漆剥落处应重刷防锈漆一层
- 构件露明部位刷面漆二层，油漆不得有漏刷、脱皮、挂漆及返锈现象。

集装箱房屋墙体

- 按排板图将集装箱房屋、前几块需要校正，伞墙的转角处及阳角处用角铝封口，板与板之间连接采用工字铝连接，各墙须垂直，嵌缝一致，整齐清洁，墙面应清洁，颜色一致，板缝齐整，打钉面上下要一致，不得有错落，必要部位采用自攻螺栓。
- 按设计图纸标明集装箱房屋门窗位置，用切割机割出门窗洞位置，按照门窗洞位置安装窗门，窗为塑钢窗，集装箱房屋进行底层的吊顶。

集装箱房屋安装时注意事项：

- 1、注意排水给水：集装箱为整体的铁艺结构，排水给水的基础工作做好了，后期才能避免受潮。一般来说，集装箱房屋安装的地面地势应比周围地势高，在箱体的周围还应该开挖排水沟。在夏天雨季时，集装箱的顶部，应该加盖一层“人”字型的雨棚以便雨水排出。

集装箱的给水问题主要有2个解决方法，一是接市政给水系统，二是增加水箱。这两个方法可以配合使用。

2、注意保温隔热：集装箱房屋常见的是在工地为工人提供住所，集装箱本身不具备保温隔热功能，定制集装箱房，冬冷夏热，在夏天，户外温度38°，集装箱内温度往往高达42°。所以保温隔热层就非常重要，在集装箱房固定后，还需要加建一层隔音棉及隔热棉，安装空调设施。

3、注意避雷：如果是在高山荒野安装集装箱房屋，铁质的集装箱房到雷雨天气容易成为雷电的目标，所以，避雷针的安装就不容疏忽了，除了避雷措施，如果集装箱房有楼梯、阳台等结构，还应该加焊围栏。

集装箱房搭建的工作要点

1、住人集装箱构件：各构件安装位置应符合设计要求，现场焊接部位应准确，无假焊、漏焊。

2、墙体

按排版图将集装箱办公室、墙面块必须校正，伞墙的转角处及阳角处用角铝封口，板与板之间连接采用工字铝连接。各墙须垂直，嵌缝深度一致，整齐清洁，墙面应清洁，集装箱房建造，颜色一致，打包厢集装箱房，板缝齐整，打钉面上下要一致，不得有错落，必要部位采用自攻螺栓。

按设计图纸标明集装箱会议室门窗位置，用切割机割出门窗洞位置，按照门窗洞位置安装窗门，窗为塑钢窗，北京集装箱活动房租赁进行底层的吊顶。

3、楼面

集装箱楼板铺设应座灰，板间有裂缝不准安装使用，水泥或细石砼表面应密实压光，不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。

4、门窗

门窗位置安装正确并用螺栓紧固；

门窗位置安装应开启灵活而无阻滞现象，玻璃不应有麻面和裂缝，玻璃洁净，附件安装牢固。

集装箱房建造-鑫黎(在线咨询)-于都集装箱房由江西鑫黎钢构有限公司提供。“南昌集装箱,南昌打包箱,南昌拼装箱,南昌集装箱店铺”选择江西鑫黎钢构有限公司，公司位于：江西省南昌市青山湖区罗家集镇前徐村，多年来，鑫黎坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫黎期待成为您的长期合作伙伴！