

韶关乳源县边坡护坡承包

产品名称	韶关乳源县边坡护坡承包
公司名称	深圳市鸿建建设有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	业务1:边坡护坡 业务2:被动型防护网施工
公司地址	承接广东省各地区边坡基坑锚杆锚索工程施工
联系电话	13925077018

产品详情

韶关乳源县边坡护坡 边坡方案，

(公司成立于2003年，拥有20年施工经验)

--- 我们承接广东省边坡基坑施工\加固、主动网被动网、锚杆锚索 边坡绿化工程---

作为可承接韶关本地边坡|基坑支护施工工程单位，韶关护坡施工队，韶关边坡施工单位，韶关边坡支护施工队伍，韶关基坑施工队，韶关锚杆锚索施工队，韶关主动网被动网施工公司。

我们专注承接各类工程项目，包括边坡加固、软土地基加固、主动网、变动网、锚杆锚索施工、边坡绿化、基坑支护、基坑设计、地质灾害处理、基坑开挖、深基坑支护工程、基坑检测、基坑监测、边坡支护、护坡中空锚杆、护坡注浆锚杆、护坡自钻式锚杆、护坡自进式锚杆、护坡预应力锚杆、边坡喷锚支护、软土路基处理、软弱地基、地质灾害勘察设计、地质灾害治理、地质灾害监测、地质灾害处理等。

我们不仅可以承接韶关乳源县边坡护坡业务，我们还承接广东省所有市、区、镇、县等地区业务，例如曲江、从化、金平区、斗门、三亚、海珠区、三亚市、中山市、阳春、清城区、中堂镇、五华县、天河、塘厦、洪梅镇、常平、吉阳镇、坪山区、新会区、连州、连平县等地区施工。

边坡设计方案是在边坡设计中非常重要的一部分，只有真正做好才能更好的施工。鸿建建设小编就边坡设计方案给大家简单分析一下。1.1、清坡清除坡顶处和坡面上危石和松动的岩块必须采取彻底清除的措施，局部鹰嘴岩及破碎岩石，以避免发生崩塌的可能;坡顶清扫覆土和灌木，上部第四纪残坡积覆盖层处按1:1削坡。边坡削坡必须按照设计的坡率进行削坡，允许偏差值不得大于设计坡角 0.5° ，不得超挖、欠挖。1.2、锚杆+挂网喷砼坡面彻底清除危岩体后，采用全粘结岩石锚杆进行加固，锚杆横向间距 $S_{xj}=2.00m$ ，纵向间距 $S_{yj}=2.00m$ ，锚杆倾角为 15° ，锚杆材质均为 20普通II级螺纹钢，坡顶线以下三排锚杆长度6m，其余锚杆长度4m。锚杆锚固体直径 $D=100mm$ ，固化剂为普通硅酸盐水泥。锚杆锚头采用 $2 \times 20L200mm$ 螺纹钢作压筋，采用 $2 \times 20L100mm$ 螺纹钢作锁筋，锁筋与锚杆主筋做满焊连接，焊接段长度不小于100mm。锚头加强筋采用 2×12 螺纹钢(通长)，将同一排锚头相互连接，并和锚头锁筋、钢筋网

片相焊接。坡面采用100mm厚C20喷射砼护

面，喷射砼内配置 [6.5@200×200](#)

双向钢

筋网。喷砼坡

面每20m设置温度缝，缝宽2

0~30mm。钢筋网片在坡顶处外延1m。坡面布设 [50PVC@2000×3000](#)

泄水管，5°外倾，呈梅花形布设。锚杆长度及位置可根据现场具体情况做适当调整。

基坑开挖安全技术交底主要记录的内容包括：施工作业前准备、施工作业规范、施工作业设备、特殊天气施工规范、施工场地规范制度等内容，其中施工作业前准备的的内容包括：

韶关高速公路护坡预制块人工单价，韶关边坡破裂角，韶关基坑降水的方法。韶关什么叫基坑。韶关被动边坡防护网施工，韶关喷护坡多少钱一平米。韶关边坡监测报价单，韶关浆砌片石护坡，韶关护坡坡比。韶关上海市基坑工程技术规范，韶关边坡防护公司，韶关边坡主动防护网单价！韶关边坡锚杆框架梁，韶关基坑护栏高度要求，韶关矿山绿化。韶关基坑临边，韶关放坡基坑施工中常用的护坡措施有，韶关边坡与滑坡工程治理。韶关边坡喷浆。韶关基坑防工程，韶关基坑排水方法。韶关浅基坑支护，韶关植生砼护坡！韶关边坡码砌，韶关边坡绿化施工队，韶关道路边坡坡度一般多少，韶关基坑降水方式有几种，韶关边坡加固。韶关基坑深度多少需要防护，韶关河堤护坡怎么施工，韶关被动式边坡防护网多少钱，韶关边坡支护。韶关边坡稳定性监测。韶关边坡锚杆施工单价28，

边坡支护方法铺草皮是非常实用的，而且在生活周围也比较常见，使用也非常方便。鸿建建设小编就边坡支护方法铺草皮给大家简单的讲解一下。

现象：路肩边坡松软，一经车轮碾压，即下陷出车辙。边坡呈松散状态，稍触外力，边坡土下溜。

边坡检查系统用于边坡自动化监测，实现对边坡岩土体内部位移、倾斜、土壤湿度、孔隙水压力及地表变化、环境等的连续的自动化监测。

工程生态措施要因坡制宜，在确保边坡稳定、道路设施有效发挥功能的前提下，尽量降低工程造价。