

# Q345B光伏螺旋地桩生产厂家

产品名称	Q345B光伏螺旋地桩生产厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:乾图 适用范围:光伏电站预埋件 表面处理:热镀锌
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

我们的螺旋地桩价格合理，相对于同行业产品来说更具有竞争力。这得益于我们的规模化生产和精细化管理，有效地降低了成本，并将这一优势转化为价格优势，让客户可以以更合理的价格获得高品质的产品。螺旋地桩热锻后，将主要由热锻管、螺旋片和连接法兰组成的金属管表面的螺旋管、螺旋片和法兰焊接在管子上，然后将带有热镀锌螺旋叶片的管桩焊接成一体。将专用螺旋地桩旋转装置转入地下，取代传统的混凝土基础和顶部连接荷载。

### 螺旋地桩的施工过程分为哪几步

螺旋地桩是一种新型的基础建筑材料，可以部分替代传统的钢筋混凝土浇筑施工技术，使建筑基础更加灵活快捷。可以减少场地平整、废土处理、开挖等工程费用。可广泛应用于各行业的基础工程中。

螺旋地桩的施工过程主要分为三个阶段:施工前准备、施工阶段和竣工验收阶段。以下内容将简要分析螺旋地桩在这三个阶段的安全施工。

#### 螺旋地桩施工前的准备:

##### (1) 开工前要做的工作

施工开始前，须保证螺旋地桩施工材料和施工设备的进场道路畅通；根据施工总平面图的要求，布置施工现场；满足安全生产、消防安全、环境保护和良好生活的要求。

##### (2) 施工用电

确保施工现场的电能够满足安全施工的要求，还应满足螺旋地桩施工总平面图的要求。

### (3) 施工用水

施工用水量应满足施工用水量的要求。

## 2.螺旋地桩施工前的技术准备

(1) 根据螺旋地桩施工现场调查情况，组织相关工程技术人员掌握设计要求，理解设计意图。对不清楚的问题做详细记录；

(2) 认真核对图纸和地质资料，检查螺旋地桩施工现场地下管线和周围建筑物情况，采取加固、洒灰标志或隔离等措施，对进场的螺旋地桩进行复验，并设置标尺；

(3) 项目技术负责人向所有技术人员交底设计要求、技术要求、施工方法、进度计划、各分项工程的施工分工与配合、质量标准、安全措施、主要施工机具的安排与调配以及整个工程的施工计划。

## 3.施工机械设备的配置

螺旋地桩施工所用的主要施工工具应提前准备好，以保证螺旋地桩的施工任务能按工期完成。