

江苏常州钻井队，江苏常州本地打水井-机械打深水井

产品名称	江苏常州钻井队，江苏常州本地打水井-机械打深水井
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	178.00/米
规格参数	打井供应:2-200吨每小时 打井类型:打井钻井岩石井 打井优势:收费透明，技术靠谱，
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

产品详情

钻井是一项浩大的工程，在钻井前、钻井中以及钻井后都有很多的注意事项。在钻井时一定要注重细节，否则的话在钻井的时候就会出现很多的问题，直接影响钻井的进程以及效果。所以为了大家顺利的进行钻井工程，钻井队就给大家总结了一下钻井时一定要注重细节。

- 1、钻井单位必须先钻孔，取样画出钻井剖面结构图(柱状图)。
- 2、根据柱状图:地质结构,制做井的上部管、滤水管,钻孔直径不小于300毫米。
- 3、井成孔下管后,填料回填量在1.8—2.0立米，必须保证井管壁外大于70毫米左右。滤料为硅质沙卵石,无杂质。按卵石粒径一级配料(20—40毫米)为佳。填料时人工逐层入料,严禁机械回填滤料,严禁泥土入井。填砾方法:一般采用循环水或静水填砾,如发现滤料填入数量和高度同计划出入较大时查明原因妥善处理,并记录填入结果。
- 4、成井后井管要垂直,不能倾斜。
- 5、井管的聚乙烯塑料管壁厚度8毫米,井管采用钻孔过滤器,钻孔18——20毫米,钻孔率不小于25%，做好井管搭接和滤网固定。井管搭接采用螺丝接头,钻 8毫米孔,安装 10毫米螺丝。滤网目为25目左右,滤网包扎2层。
- 6、卵石滤料上部高出过滤器5米以上,其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。
- 7、成井后应先洗井后做抽水试验,抽水试验时间为连续抽水24小时。出水量及水质达到设计要求。
- 8、在凿井过程中,施工单位要做好整个钻井过程各环节描述即详细的施工记录,地质柱状图,含水层砂样及滤料的颗粒分析成果,井管、滤水管布置结构,

井管连接方式等资料(含录像或照片资料)，做好抽水试验记录的成果资料。

9、如因特殊情况需修改以上技术要求的,应按《机井技术规范》(SL256—2000)提示设计要求,报水利部门批准。施工单位凿井开工前,先到水利建设部办理凿井施工相关手续。

10、井管长度必须足尺,30米深机井,井管深度必须达到30米,40米深机井,井管深度必须达到40米,尺数不足不给施工费。

注：