

# 成品钢木防火门？河南兴元 通许成品钢木防火门

产品名称	成品钢木防火门？河南兴元 通许成品钢木防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

报警阀外观技术要求：

- a) 铭牌、规格、型号及水流方向标志符合要求。
- b) 报警阀及其组件应完整无损，密封性好。

报警阀安装技术要求：

- a) 应安装在明显且便于操作的地点，成品钢木防火门多少钱？，报警阀处的地面应有相应的排水措施。
- b) 报警阀距地面高度宜为1.2m，两侧距墙不小于0.5m，正面距墙宜为1.2m。
- c) 报警阀前后应安装压力表，且应便于观测。
- d) 排水管 and 试验阀应安装在便于操作的位置。

检验方法：用卷尺测量报警阀的安装位置是否符合技术要求，成品钢木防火门分类，查看报警阀附近有无相应的排水措施，查看压力表、排水管和试验阀的安装位置是否便于观测和试验。

延迟器安装技术要求：安装于报警阀与压力开关之间，或按产品说明书安装。

消防水带布置要求

布置间距技术要求：消火栓应设在过道、楼梯附近等明显易于取用的地点，消火栓的间距应符合规范要

求。

栓口出水方向技术要求：栓口出水方向宜向下或栓口与消火栓的墙面成90度。

消防水带技术要求：

- a) 齐全完好，满足灭火压力要求，且水带接扣和水相匹配。
- b) 应采用同一型号规格，通许成品钢木防火门，水带直径应与消火栓规格相匹配。
- c) 每个消火栓的水带长度根据保护半径配置，应选用25m或20m。

检验方法：查看水带外观是否符合要求，成品钢木防火门的用途，并用卷尺分别测水带直径、水带长度是否符合设计要求。

## 机械排烟系统

机械排烟系统设置技术要求：机械排烟系统与通风、空调系统宜分开设置。若合用时，必须采取可靠的防火安全措施，并应符合排烟系统要求。

检验方法：目测。

## 系统联动功能

手动控制功能技术要求：手动开启任何一个送风口、排烟口时，信号送到控制中心，确认后，风机启动。该防火分区的所有通风、空调设备以及相关的防火阀能关闭。

检验方法：手动开启送风口、排烟口，观察风机及防火阀运行、动作情况，观察通风、空调设备状态。

成品钢木防火门多少钱？-河南兴元-通许成品钢木防火门由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 郑州 的防火设备等行业积累了大批忠诚的客户。郑州防火门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事河南隔热防火门，郑州钢质隔热防火门，钢质隔热防火门厂家的厂家，欢迎来电咨询。