

# 濮阳顶管 排污水泥顶管厂 三元水泥

产品名称	濮阳顶管 排污水泥顶管厂 三元水泥
公司名称	清丰县三元水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市清丰县马庄桥镇红绿灯北100米路西
联系电话	13603837597 13603837597

## 产品详情

顶管施工是一种非开挖铺设地下管道的施工方法，水泥顶管，它借助于主顶油缸及管道中继间的推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推到接收坑内后吊起，同时，把紧随工具管或掘进机后的管材埋设在两坑之间。与开槽埋管相比，顶管施工对地表影响较小，土方量、施工占地和施工人员也较少，且施工文明，在覆土深度大的情况下比开槽埋管更经济。特别是在不能开槽施工的环境下，顶管施工成为一种的重要施工手段受到广泛关注。

在各种地下管道的建设工程中，顶管施工技术自出现之后便始终备受关注，施工单位在顶进之前，濮阳顶管，需要做好哪些方面的准备工作呢？

在顶管施工的过程中，工作井的内壁上应该有标高复核点和洞口的横竖轴线，这些标示应该清晰地出现，排污水泥顶管厂，正确引导施工人员进行整体工程的施工。安装密封圈的时候，在空隙中浇注砼，或者是使用止水化学浆液来代替，这个步骤不能忽略。膨润土是整个施工中不能缺少的辅助材料，施工定要准备足量膨润土在相应位置，同时还要做好防雨和防潮措施。机架定位调整后，要在后背浇注砼，还要注意是初凝。

钢承口顶管的顶口加固作业结束后，钢筋混凝土钢承口顶管，应对钢承口顶管两段的砼构筑物前端壁端进行凿除，露出墙壁钢筋，在墙体中间周围凿出凸台或踏步台。在进行钢承口顶管的顶口加固时，应该先测量放线、验线按照相关文件做好相应的资料，同时，保存好测量原始资料，以保证工程竣工时测量资料齐全。钢承口顶管的顶口加固作业结束后，应对钢承口顶管两段的砼构筑物前端壁端进行凿除，露出墙壁钢筋，在墙体中间周围凿出凸台或踏步台。三元水泥制品公司提示如果有膨胀橡胶条，钢筋焊接连接，要先浇筑砼，成型后外壁进行防水处理。

濮阳顶管-排污水泥顶管厂-三元水泥(推荐商家)由清丰县三元水泥制品有限公司提供。濮阳顶管-排污水泥顶管厂-三元水泥(推荐商家)是清丰县三元水泥制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：柳经理。