

# 芜湖新芜水泥管 水泥顶管 芜湖顶管

产品名称	芜湖新芜水泥管 水泥顶管 芜湖顶管
公司名称	芜湖新芜新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜经济开发区蟠龙大道北侧
联系电话	18119881744

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖新芜新型建材有限公司

### 涵管的设计要求

涵管的设计要求：

#### 1，设计标准

污水管材质：玻璃钢砂管、0型橡胶圈（管道厂家供货）接口。环钢为10 knb/m<sup>2</sup>，工作压力为0.20 MPa。

雨水管材质：采用埋地硬聚（PVC-U）超加强管。地基采用1:1砂石垫层，粗砂回填至管顶30厘米处。

检查井：按图纸施工采用圆形检查井。检查井盖为700重型防盗球墨铸铁井盖。

#### 2，基坑开挖

根据设计要求，污水管道的基坑宽度为D + 600，顶管厂家报价，雨水管道宽度为D + 600，雨水管道采用直槽开挖。污水管道开挖至管顶30cm时，坡比为1:0.33。根据基坑开挖实测线，采用人机协同的方法进行基坑施工。首先，采用1.0立方米反铲挖掘机分段开挖。开挖前由机械操作人员负责清挖断面尺寸、桩土位置、开挖坡比、开挖坑底标高。

同时，安排施工人员对基坑底面的高程和宽度进行现场指挥和及时测量，坚决防止基坑的深基坑开挖。为了保证基坑内的开水及时抽出，顶管施工，在预制楼板安装时基坑内没有水，保留了设计标高以上20厘米的原土，并在施工前用人工突击开挖地基，清除地基。在基坑外设置排水沟和排水坑。

非开挖顶管施工是一项比拟年轻的管道铺设技术，但是它的施工效率高，芜湖顶管，工程质量优，所以其开展十分疾速。值得注意的是，运用这一技术的工程也存在质量问题，施工单位应该如何防止呈现问题，保质保量完成工作呢？

施工人员在整个工程停止中，应该时辰坚持高度警觉，认真查看施工进度以及施工设备上的各项参数，严禁嬉戏打闹，更要保证施工现场的安静，不要呈现闲杂人等。做到这样几点，水泥顶管，顶管施工工程才有可能快速高质完成。

施工单位要想快速高质完成非开挖顶管施工，在施工之前，应该认真勘探施工场所的详细状况，并依据状况制定最合理的施工计划。设计人员在以往经历的根底上停止计划设计，既要分离以往的经历，同时又不能单纯依托以往的经历，还是依据现场的详细状况停止恰当的计划改良。

水泥涵管的产品规格：目前，我国预制混凝土箱涵品种有：单仓钢筋混凝土箱涵、矩形双仓钢筋混凝土箱涵、双仓钢筋混凝土多弧涵、三通箱涵、检查井箱涵等，其规格主要有1500mm×2000mm~7000mm×5000mm，其中规格最多的是2000mm×2000mm~3000mm×2500mm，基本都用于单仓电力管廊。箱涵有效长度多为1500mm、2000mm。双仓或多仓主要是由多个单仓箱涵拼接而成。箱涵壁厚主要采用顶板=底板=侧板和顶板=底板>侧板两种设计形式。

芜湖新芜水泥管(图)-水泥顶管-芜湖顶管由芜湖新芜新型建材有限公司提供。芜湖新芜新型建材有限公司是从事“水泥涵管,水泥排水管,检查井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。