

图集11ZJ111防滑楼面变形缝

产品名称	图集11ZJ111防滑楼面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

在建筑领域，变形缝是非常常见的，因为在建筑施工过程中，尤其是房屋建筑施工都是会应用到它的，它的存在，主要原因在于有的地方可能需要热胀冷缩，所以就会单独留出一个缝隙，等到后再进行施工，一般情况下他大部分存在于梁板的浇筑过程中。

比如说，如果正在盖一栋建筑物的话，如果建筑物的板或者是梁特别长的话中间就一定会有变形缝。它的制作过程也特别的简单，就是在梁和板绑完钢筋集体进行混凝土浇筑的时候。将这个区域不进行混凝土浇筑流出800到1000的缝隙，然后再过个几天再在这个位置进行混凝土浇筑。

这样一来，等到整个建筑物成型的时候，因为建筑物不是使用两天就完事的，而是需要长时间的使用寿命一般都在50年以上。所以在这50年里几乎每一年她都要经历热胀冷缩的过程，由于有了这个变形缝之后在整个建筑物经历热胀冷缩的过程中可以达到更好的保护作用。

这也是为什么现在大部分的建筑物，尤其是构建比较大的都会采用变形缝这一功能的原因。因为这样可以增长建筑物的使用寿命。

变形缝的施工注意事项：

- 一、安装前，仔细检查槽口是否符合产品要求，凿除多余部分，修复有缺陷的部分，使槽口过深过宽，并用直筋加固，以保证槽口的平整度和牢固度。
- 二、楼层变形缝装置应符合图集结构详图的要求。如果不能满足要求，应制作凹槽或楼板，并用膨胀螺栓与钢筋混凝土主体结构连接。M6膨胀螺栓埋深40毫米，M8膨胀螺栓埋深50毫米。
- 三、安装时，以变形缝中间为基点，根据选择要求和图集两侧布置图，放样固定铝合金底座的位置。膨胀螺栓的位置和间距应采用相同的方法确定，间距应符合安装图纸的要求。

四、根据实际需要，设置防火带。

五、用底胶均匀涂抹侧隙基层和止水带两侧，将止水带平铺在混凝土基层上，并用相应工具压实。止水带固定后，两侧混凝土接缝处不应有气泡和开口。

六、将铝合金底座放入凹槽中，调整设计标高，使纵坡和横坡与装饰面一致，并用膨胀螺栓固定铝合金底座。

七、按设计间距布置滑杆，并初步固定。

八、盖上盖板，用螺栓固定。安装后，变形缝装置的表面盖板应与地面的平纵坡和横坡一致。

九、如有必要，可以嵌入胶条、弹珠或其他材料。

十、接缝密封胶应注入接缝单缝合的地方并找平。

铝合金建筑变形缝选购要点：

1、准确的缝宽：也就是下图中的W的宽度，客户提供的缝宽越是准确，

2、产品的型号，即产品的参考做法。一般是参考国标或者是省标的图集，再或者是有相关图纸，如果有这些资料请发给我们，如果没有的话，可以联系我们给您提供一份电子图册，商定具体采用的型号做法。

3、产品的配置：客户如果对材料的厚薄、宽度及材质有特殊要求的，请提前告知，如果没有特殊要求，公司将会根据丰富的生产及安装经验给您提供为合适的材料配置的报价。

4、材料运费：变形缝均为金属材料，重量较大，一般是走物流发货，根据具体的材料重量及距离，产生的物流费有所区别，一般客户的的报价是要要求含运费的，如果您需要物流到付的话，请提前告知，我们将根据您的要求告知物流参考价。