

200米塑胶跑道 常德 硅PU篮球场施工精选优质货源-精选商家

产品名称	200米塑胶跑道 常德 硅PU篮球场施工精选优质货源-精选商家
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

200米塑胶跑道 常德 硅PU篮球场施工精选优质货源-精选商家使用效果：弹性适中（按木地板特性设计）质感好，不易造成疲劳感，场地干湿亦不出现打滑现象。环保性：环保产品，但在太阳高温下有气味，劣质产品有毒。承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场
塑胶跑道工程施工要注意什么？今天一线体育小编来给大家科普一下(1) 聚氨酯塑胶材料的施工过程中最怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般**在上午九点以后正式铺设,塑胶跑道铺设。5、室内场地应保持良好的空气流通；防水底涂施工采用正反二遍交叉施工的工艺来达到涂刷均匀的目的，方可解决防水问题。(2) 胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故平均厚度在14MM以上。(3)塑胶跑道雨后不积水的施工经验：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米(三条道同时摊铺)，非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，**采用“龟背式”施工法，以利于排水。b、平整度检测：平整度检测用浇水法检测,用自来水管对整个场地进行浇水,浇水要,且要采用慢注慢流,严禁强冲,待水平面稳定(解释:稳固;没有变动)后,用粉笔圈好记号,待积水处理干后,用氯丁胶乳集料做修补,直到没有积阻水现象为止。不同的施工人员有不同的施工习惯,施工步骤和速度。有些施工人员走趴速度太慢,造成倒在场地上的料出现沙料分离现象,这样一刮起来,砂是砂,料是料,干燥后硅PU球场便会出现一道刮痕。(4)防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳,对于基层密实度要严格控制,防止沥青基础层自身嵌挤不实,脱壳脱层,致使粘结力差,表面气化,胶面被拉断。基层密实度不够的地方,可以采用钻头打孔,灌胶(橡胶钉)的方法进行加固。(5)为保证平整度、坡度,模条钉好后,用水平仪进行模拟校正,基层个别高的地方,先加以整平,个别低的地方,用胶填平。(6)被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉,用胶填平。200米塑胶跑道 常德 硅PU篮球场施工精选优质货源

-精选商家2、现场施工时一定要保证空气流通，如果是室外场地，这个当然没有问题了，室内场地一定要注意，可能由于硅PU球场一般都是在室外，施工人员也就不会留意这个问题，但毕竟有一部分场地是在室内，因此，还是要提醒施工人员注意，不可马虎，应该提前打开通风，确保空气流通。在较高温度下生长的晶体由于结晶质点排斥外来杂质的能力增强，它的晶体生长质量通常是在较低温度下生长的晶体质量要好。

[EPDM塑胶跑道 永州 弹性丙烯酸网球场施工运动场地专业承建](#)