

# 自主设计便于安装煤矿用皮带过风门墙防突自动保护装置皮带巷防逆流风门岳通矿用

产品名称	自主设计便于安装煤矿用皮带过风门墙防突自动保护装置皮带巷防逆流风门岳通矿用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	980.00/元
规格参数	控制方式:气动/自动/手动 适应海拔:>1400 是否防突出:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

自主设计便于安装煤矿用皮带过风门墙防突自动保护装置皮带巷防逆流风门岳通矿用皮带过风门墙防突自动保护装置皮带穿过反逆流风门后使其上、下箱体和上、下皮带橡胶耐磨板组成一个通道房体，让输送机皮带从风门连锁防逆流装置内部依着在托辊上穿过，与环境隔离开起到加固和支撑的作用，中部加设阻止挡风帘，起到降低风压，防止道风门在运行过程中产生粉尘，减少漏风的作用 @ 名称

皮带过风门防逆流装置

皮带过风门防逆流装置

报价金额总计（人民币

MPF皮带巷防逆流风门,也称之为MPF皮带过风门防逆流装置、MPF风门跨皮带逆向隔断装置、皮带机防逆流风门，皮带巷防逆流风门一套为两道或者四组共四扇，风门闭合处呈圆弧状，一个圆弧形状的空隙，输送煤矿煤炭或者矿石的皮带就从此处穿过，输送皮带机正常输送煤炭矿石时，MPF皮带过风门防逆流装置常开状态，一旦遇到皮带停转，输送机停电或者皮带机失去动力，超负荷引起皮带惯性倒转逆向动作时，就会触发皮带机防逆流风门的感应装置，风门就会自动落下或者卡住皮带不使其动作，从而保障皮带及人员的人身安全。4) 该皮带过风门墙控风、防突保护装置配备储能装置，在压风停风时，8小时内仍能保证防突保护装置正常运行；

5) 该皮带过风门墙控风、防突保护装置预留有喷雾装置安装位置，可根据需求确定是否安装喷雾装置；6) 该皮带过风门墙控风、防突保护装置具有防突功能，采用纯气动控制，属于本质安全型，不使用电控类元件或装置。总之，该皮带过风门墙控风、防突保护装置既能实现皮带机正常通过风门墙，又能隔断皮带洞的风流，在瓦斯突出时，能够迅速侦测突出信号，并且使皮带机断电，自动开启防突保护装置，阻止瓦斯向相邻巷道扩散，在突出危险解除后，防突保护装置能自动恢复到原来状态，有效地节省了工

人成本，风流隔断效果好，减少了煤尘的产生，保障了通防供风的安全。六、交货与验收 6.1.1通用部分物资在发出之前，应对物资进行清理、清洁。并通知采购人。报价人提供的全部物资均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、确保物资安全无损运抵现场，由于保护措施不善所引起的损失均由报价人承担。报价人应提供必要的物资保管方法的说明。6.1.2专用部分（1）包装必须要牢固可靠，并应随带包装清单，包装清单应标明下列项目：名称和规格、数量、各件毛重和净重、总计毛重和净重、公司名称和出厂、年月等。6.2交货和验收 6.2.1通用部分 报价人提供的物资，必须符合本技术部分的各项技术要求。报价人所提供产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致，产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确。外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等。物资到达现场后，采购人组织报价人进行到货验收。验收时若报价人未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向报价人提出索赔的有效证据。验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求报价人更换，报价人应在采购人提出的合理期限内处理，并承担所有费用。双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。6.2.2专用部分 报价人负责将设备运到采购人地点，由报价人负责卸车。

验收标准：设备的各项参数满足本技术文件要求值。1、日常的维护和保养

- 1、安装前将石墙两边的墙壁、底板清理干净，用螺母将预埋螺栓两端丝扣过丝，使旋转顺畅。
- 2、开动皮带将上下皮带接头调整到离风门10米处断开，并将多余出的皮带架及连接管拆除。
- 3、抬起风门箱体，将丝杠插入风门连接法兰上，防止法兰碰坏丝扣，再用螺母紧固好风门，保证两端风门水平一致。
- 4、将上下皮带穿过所有风门箱体所对应的位置孔对齐，连接石墙中间及前后端皮带架及连接管稳固。安装上下托辊后，保证皮带不悬空。
- 5、气缸与闸板连接后，可通风测试，调整排气节流阀，使下落速度符合皮带惯性时间，如果下降出现卡的现象，需要把气缸升到，然后通过加垫片的方法，使闸板平行于闸板道。
- 6、将皮带开关启动接点引出36V电源线接到风门自动控制电磁阀。根据闸板升降速度可增加皮带延时时间。