

山西专业生产玻璃钢化粪池 FRP 化粪池玻璃钢 家用 整体化粪池

产品名称	山西专业生产玻璃钢化粪池 FRP 化粪池玻璃钢 家用 整体化粪池
公司名称	河北华日空调工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华晟 型号:2、3、5、6 - 100立方
公司地址	枣强县肖家镇工业区
联系电话	0318-8486058 13102768988

产品详情

???? product show

注：以上价格仅供参考，具体价格需根据客户的数量、

规格、材质及工艺来定制要求计算，详情请商谈确定，谢谢合作！

玻璃钢化粪池特点： 1、整体化生产严密性好，无渗漏，彻底解决砖砌池污染地下水的问题，提高了环境的功能，改善了化粪池运行，保证了化粪池厌氧腐化的功能，实践证明，其清掏时间是砖砌化粪池的三至五倍，对物业管理带来极大方便。 2、占地面积小，具有较好的环保效益，特别适宜旧城建筑区内改造下水道系统设立化粪池，具有场地选择灵活的优点。 3、采用优质高强玻璃钢复合材料，具有耐拉、抗压、抗腐蚀、抗冲击、强度高等特点，使用寿命可与建筑同步。 4、工厂化整体形生产，缩短了建筑后期的建筑工期，当日安装当日使用，提高了工效，提高了房地产业的经济效益和社会效益。

5、质轻，易于安装施工。 6、抗压强度极高，经有关部门检测各项性能指标均符合设计要求，安装结束做好地坪后，经数次测检，15t卡车在上部碾压不沉降、不变型。 7、经济指标低于钢筋混凝土化粪池决算价格，与砖砌池基本持平。物美价廉，为用户所能承受，得到众多房地产公司及建设单位的支持。

玻璃钢化粪池施工流程

一、化粪池基底与建筑物水平净距不应小于化粪池基底与建筑基底高差的2倍。

二、化粪池地基一般情况下，在天然素土上，铺设50-100mm黄沙垫底找平即可，如遇特殊地基，应作特殊处理。

三、施工作业程序

放线 挖基槽、排地下水 垫层找平夯实 化粪池注水 分层回填 砌连接井
现场初步验收。

a、放线挖槽坑：使用者应根据工程设计图纸中化粪池的型号、按型号尺寸、标高、放灰线开挖基槽并符合国家有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下，开挖坑槽必须排水。

b、基底垫层：采用黄沙厚50-100mm，剔除砂中夹带的较大的尖角砖石或硬杂物，并找平夯实，准备化粪池安装就位。

c、安装就位：

(1) 小型池最好采用小吊装（也可人工滚管就位安装）；

(2) 吊装就位前基层垫层必须找平；

(3) 吊装时必须注意化粪池进出口方向，箭头所指一端为出口方向，请注意核对是否符合工程设计图要求；

(4) 化粪池标高必须符合工程设计图要求；

(5) 本产品吊装就位后，测定水平度，局部调整垫层使之水平。

d、化粪池注水：安装就位符合要求之后，池内必须注满水超过地下水位使之稳定。

e、分层回填：严禁将建筑垃圾作为土壤回填，回填土中大的尖角石块应剔除，回填土应分层夯实，按每层300mm进行，宜用人工夯实，切忌局部猛力冲击，必须遵守施工规范中回填土作业的条文规定，必须使池子周围回填土密实。

f、砌连接井：回填达到施工规范要求后可砌筑进出口连接井，连接井按水道通用图施工，井底垫层必须夯实而后浇制混凝土底板，井中作流槽，并严格执行工程设计值标高。

g、初步验收：

(1) 化粪池进水管、出水管管径为150-200为宜，可直接砌入井壁内、管外壁与井壁连接处用1：2或1：3水泥砂浆填接口。

(2) 化粪池进水检查井的进水管径不宜大于200，检查进出口以管顶平接原则施工。

(3) 化粪池在现场初步竣工后，严禁倾倒建筑垃圾或生活垃圾。

五、本节“安装说明”中施工作业之条文，提供设计人员、施工人员和筹建单位施工管理人员工作参考。

安装须知：

- 1、安装时基础槽必须夯实；
- 2、基槽不稳定必须做混凝土地坪；
- 3、基槽做好垫沙50-100mm；
- 4、回填必须同时注水。

注：本产品可安装于不同地段，若化粪池顶部过车载重超过10吨时，根据过车承重程度配 12- 22钢筋混凝土盖板，将地坪处理成混凝土地坪。

???? contact us

??0318-8486
058??????13102768988??qq?4244736
55????hbhuari@sina.com

本产品的加工定制是是，品牌是华晟，型号是2、3、5、6 - 100立方，功率是0 (kw)，处理污水量是2 - 100 (m³/h)，规格是2 - 100立方