

装配式水箱容积108吨地埋箱泵一体化消防增压稳压给水泵站可定制

产品名称	装配式水箱容积108吨地埋箱泵一体化消防增压稳压给水泵站可定制
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 型号:HBP5.0/15-2-HDXBF288 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

装配式水箱容积108吨地埋箱泵一体化消防增压稳压给水泵站可定制

抗浮式地埋消防箱泵一体化方案需要综合考虑设计思路、图纸绘制、材料选择和方案实施等多个方面，以确保方案的可行性和安全性。如有需要，可以咨询专业的消防设备供应商或设计院以获取更详细和专业的建议。

抗浮式地埋消防箱泵一体化是一种消防设备，它可以将消防泵和消防箱整合在一起，使其埋在地下，美观且节省空间。这种设备通常用于高层建筑或重要设施的消防系统。

- 1、智能地埋式箱泵一体化泵站使用前手盘水泵转子，应无摩擦、卡滞现象；
- 2、智能型地埋箱泵一体化泵站用500V低压插表检测电机绝缘，应为0.5M 以上；
- 3、远传压力表插座1、2、3（黄、蓝、红）分别接端子1、2、3。或用万用表测远传压力表的电阻值，电阻值的为1和2，另一根为3，与3电阻值小的为1，与3电阻值大的为2。用万用表检测一下，否则接错线将烧坏表；
- 4、远传压力表应安装至用户管网上，出口止回阀后的总管上；
- 5、智能地埋式箱泵一体化泵站控制仪表及线路无损坏；
- 6、智能地埋式箱泵一体化泵站变频柜送电后，严禁先动变频器参数；
- 7、智能地埋式箱泵一体化泵站打开水泵排气阀，排除气体；
- 8、智能地埋式箱泵一体化泵站本系统次启动或维护、维修后，启动时应打开进水阀，关闭出口阀门；检

查系统各处是否有泻漏。如有应将泻漏排除后再进行启动；

9、首先检查水泵在自动时水泵转向，如为反转则对调电源进线任意两相线线位；再转到手动起动每台泵，如为反转同样对调水泵电机线；

10、智能地埋式箱泵一体化泵站手动逐台启停水泵，检查水泵运转无异常现象；

11、无异常后将设备处于自动控制状态。

装配式水箱容积108吨地埋箱泵一体化消防增压稳压给水泵站可定制

地埋式箱泵一体化消防工程是保卫社会主义现代化建设，是消防工作一项十分重要的任务。随着现代化建设和深化改革、扩大开放以及科学技术的不断进步，新工艺、新技术、新设备、新材料不断出现，工农业生产、交通运输、高层建筑的不不断发展。石油化工产品不断增加，火灾因素将日益增多。

由于是埋地设置，泵站能否承重，能否消除浮力对箱体的作用，也是客户所关心和担忧的问题。我们忧顾客之所忧，公司研发部经过对传统地埋消防水箱的重新设计，探索出了一种抗地下水浮力新思路。我们通过取消水箱底板、利用箱体侧板与钢筋混凝土整板基础连接的结构，不但消除浮力对箱体的作用，而且箱体底板无泄露点，同时安装方便、工程周期短、节约人力物力。更多详情，请拨打页面上面的客服电话，我们竭诚为您服务