

BDF地埋式一体化消防给水泵站 无缝焊接装配式复合水箱

产品名称	BDF地埋式一体化消防给水泵站 无缝焊接装配式复合水箱
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 型号:XBZ-360-0.50/50-M-II 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

BDF地埋式一体化消防给水泵站 无缝焊接装配式复合水箱

地埋式箱泵一体化标准安装过程图解

- 1、先把模压的板块进行拼装组合，采用螺栓和密封圈对板块密封连接的工艺，根据水箱尺寸长×宽×高进行螺栓拧接；
- 2、几大板面拼装组合后,就做底板拼装,首先对好水箱底板尺寸,然后在水箱基础上面布好底板进行密封连接,底板连接后,对密封处进行火油检验或目测检查 密封不牢等现象；
- 3、底以此类推。墙体与墙体、墙体与底板、墙体与顶板之间用角钢连接；
- 4、各项工作结束后，如现场具备试水条件，对水箱进行注水试压，检查水箱四周密封处，有没有渗漏或渗水现象连接后，进行墙板和底板连接，螺栓连接是先把一面一面的码好在水箱的底板上，四墙码好后，压边进行调整连接，复尺一般相对角不超过2mm,要求在一条直线上，四角要求底部和墙面连接处垂直；
- 5、地埋式箱泵一体化水箱底部和墙面用螺栓和密封圈密封连接后，再进行顶部和墙面的连接，边与边要求基本在一条水平线上。水箱人孔根据客户要求连接在位置上，一般都设在靠近进水孔浮球处；
- 6、水箱箱体连接密封好后，接着开进水、出水、溢流、排污、消防孔、后扶梯安装靠近人孔附近；
- 7、箱体内部拉筋，采用不锈钢板经折角机折成直角角钢和槽钢，拉筋连接是由底部向上50cm处一层，第层纵横间距为1m×1m 层距离第层50cm,高度和间距象。

BDF地埋式一体化消防给水泵站 无缝焊接装配式复合水箱

- 1、根本不会产生负压，可直接与市政管网串接
- 2、不锈钢材质的管路和水泵，全封闭的叠压供水设备，二次污染，确保水质的新鲜与纯净
- 3、可有效利用市政管网压力，节能效果十分显著
- 4、安装方便、占地面积小、可大幅度节省基建投资并缩短施工工期
- 5、管网压力的存在，停电不停水。由于系统有一条旁通供水管路与用户管网相通，在停电时加压泵停止工作，自动恢复原有自来水水压的常压供水
- 6、主副泵组合配置
- 7、产品，功能 质量可靠

地理式箱泵一体化施工方案一般包括以下内容：

- 1、编制依据、原则
- 2、编制范围
- 3、工程概况
- 4、总体布置及工期安排
- 5、施工技术方案
- 6、工期 措施
- 7、质量目标 体系及 措施
- 8、安全生产目标及 措施
- 9、应急救援预案
- 10、夏季、冬季施工 措施
- 11、环境保护措施
- 12、文明施工要求
- 13、与甲方、监理、设计间的协调

地理式箱泵一体化地理式箱泵一体化消防设备的泵房里包括箱体控制柜、消防立式泵等配套设施。控制柜严格按照新消规GB50974-2014的要求，配置双电源，泵是干式电机的立式泵，若客户未品牌，我们一般上海东方或成峰牌。泵房主要宽度高于1.2m，顶部设置2m×2m检修口，高出地面200mm，检修口顶部加滑轨式顶盖，方便启闭，隔离雨水和灰尘；泵房内设置便于进出的转角扶梯和扶手；泵房顶部设置通风帽，用于通风排湿。