

## 8+5厚塑胶跑道 株洲 硅PU篮球场施工质量过硬有保障

产品名称	8+5厚塑胶跑道 株洲 硅PU篮球场施工质量过硬有保障
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

### 产品详情

8+5厚塑胶跑道 株洲 硅PU篮球场施工质量过硬有保障维护管理：无需经常维护，抗紫外光线性性能优良，经久不变，5~8年内能保持效果，极易维护维护。3、底料涂刷前，需保证地面干燥；每一层施工承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 防水底涂施工之前，必须将基础地面清洁干净，且不要有粉尘(形态:固体微粒)与松动物质，否则就会出现防水层与基层黏结不牢固的现象，留下渗漏隐患。3、正式铺设前的准备工作

硅PU篮球场地清洗维修和保养的注意事项：A：硅PU球场只作运动训练的比赛之用，不得作其它用途。B：比赛前后要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生。夏季炎热天气要喷洒凉水，以降低其表面温度。C:硅PU塑胶球场铺设竣工后，需要保养7-10天后才能使用。5、室内场地应保持良好的空气流通；防水底涂材料必须达到一定的厚度才有防水效果，特别是在基础强度、平整度不够的地方（起粉、起砂、积水的地方）反复多涂刷几遍防水底涂，直到完全封住水泥（材料:粉状水硬性无机胶凝材料)基础的毛孔，并达到一定的强度。否则还会造成防水层剥离。能在强度不够的地方进行增强处理，以防止防水膜层断裂造成渗漏起泡。D:场地如发生碎裂、脱皮等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。下水道要经常清理，保持场内排水畅通。

E：避免接触溶剂、化学药品、禁止乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料及其它火种。F：硅PU球场上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利之物刮划避免机械剧烈冲击和摩擦。b、平整度检测：平整度检测用浇水法检测,用自来水管对整个场地进行浇水,浇水要,且要采用慢注慢流,严禁强冲,待水平面稳定(解释:稳固;没有变动)后,用粉笔圈好记号,待积水处理干后,用氯丁胶乳集料做修补,直到没有积阻水现象为止。G：场地的清洗、维护和保养是一项经常性工作。除天天清扫，有污秽随即清洗外，还要做到每季大洗刷一次，污秽重的地方可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。H：场地上的各种线和标志应经常保持清晰醒目。随着时间的延长，塑胶表面会老化，场地的各种标志会褪色。因此，使用数年后喷一层塑胶液，重新描画标志线。在硅PU球场施工过程中我们需要注意的是以下三点：所以，在反应温度为80 时，制作的产品粒径小且颜色最艳丽。所以同样的材料、同一场地会因为早晚的温差大，导致做出来的球场颜色会不一样。有经验的施工队伍在进行施工的时候都会严格的把握好温度对材料的影响，避免外界因素(导致施工产生不好的结果)。

I：塑胶篮球场，适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡鞋。不能穿高跟鞋，钉鞋等坚硬物踩踏。

G：塑胶场地边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。8+5厚塑胶跑道 株洲 硅PU篮球场

施工质量过硬有保障硅PU球场在施工中出现刮痕是比较常见的，产生刮痕对球场的美观和平整都有很大的影响，那么在硅PU球场施工中，是什么原因造成球场刮痕的呢？下面我们从三个方面来分析其产生的原因:1、由于硅PU球场材料是一种可燃性材料，因此一定要提醒现场施工人员施工时一定要不要吸烟，以免发生现场起火导致火灾事故等，造成人员伤亡、财产损失。

[200米塑胶跑道 湖南 新国标硅PU篮球场施工精选优质货源-精选商家](#)