设计 地暖 地暖工程 设计施工 以技术为口碑 地暖专业公司

产品名称	设计 地暖 地暖工程 设计施工 以技术为口碑 地暖专业公司
公司名称	深圳市远健热能技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:D7826 加工定制:是
公司地址	广东深圳市龙岗区金众蓝钻风景花园5栋419
联系电话	86 0755 89217177 13602508931

产品详情

人生就是要享受，让我们享受地暖带来的舒适与快乐。

如果你要一个节能的地暖工程，请选择远健，我们的技术为你减少日常费用；

如果你要一个温升效果好的工程，请选择远健，我们有精准的计算保证温升。

如果你要一个舒适的地暖工程，请选择远健，我们的设计和施工精益求精。

如果你要一个无故障的地暖工程，请选择远健，我们的设计已经充分考虑到使用的长久性；

深圳远健热能技术有限公司，专业承建全国各地地暖工程，以技术为核心竞争力，以技术赢得口碑，以专业赢得客户的支持和信赖。

选择远健，就是选择技术，选择放心。

为什么审慎要选择地暖设计施工企业：

地暖是地面辐射采暖的简称，是以整个地面为散热器，通过地板内部的热源，均匀加热整个地面，利用

地面热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达到取暖的目的。

由于北方天气较冷，北方有集体供暖，地暖较为普遍。随着国人的生活水平提高，南方人也开始重视冬天取暖，南方的家庭安装地暖，是一个必然的趋势。

地暖的是一个系统工程，是一门学科，不是简单的铺水管，铺电缆的操作活。

地暖分为水电暖和电地暖，不论哪一种地暖都需要专业的设计，严格施工，才能出现优质的地暖工程。

选择地暖承建企业必须审慎，否则，地暖效果大打折扣。

劣质的地暖工程会是这样，让人烦恼不堪：

一、能耗非常大，费用高得可怕。

地暖的设计非常重要，一些低价的或者是高价低水平的地暖公司，没有专人，也不考虑能耗，只是做地暖就算完工，结果不合理的设计和施工，导致用户费用大增。这是最可怕的。

二、温度升不上来。

开了大半天，甚至一天两天三天，温度就是上不来。钱花了，地暖做好了，开了，门窗都关的不敢开了，还是冷得要命，这种地暖要来干什么？而一些偷工减料的承建商，为了降低成本，经常做这种事。

而业主大部分都不懂地暖的专业知识，所以地暖工程是一个良心工程。

所以选择地暖承建公司很重要，千万不能以低价为标准。地暖最大的费用是以后的运营费用，不要得不偿失。地暖是一个高端生活的标志，需要的是舒适的生活，如果地暖带来的是烦恼而不是舒心，那就失去作用。

远健提醒：慎重选择地暖承建企业。

远健设计施工的地暖工程，请放心，请舒心，请安心。

简单讲解：什么样的地暖是好地暖?

一、节能，使用费用低

二、温升快速，温升效果好

三、地面温度均匀，不局部暖冷

四、控制性能佳，温度精确，开关容易

五、保温性能好

六、稳定无故障，无维修

七、无安全隐患，不会出现高温着火现象。

常见问题：

1、地暖的使用寿命多长？

水地暖系统使用寿命取决于水管，按国标生产的地暖管，按照规范使用，实际寿命超过50年以上。

电地暖系统的使用寿面取决于发热体，发热电缆的使用寿命也是50年以上。

2、地暖的造价是多少？

地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统以及热源的配备情况决定的。

地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材，选材不同价格相差很大。相同的选材，价格差别一般不会很大。过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。

控制系统的配备取决于用户想达到的舒适度和性价比。

3、铺设地暖后，房间地面要加高多少？

很多业主关心采用地暖后，地面增高了多少。

地暖设计企业会根据实际情况以及地面装饰层设计地暖，考虑地暖增加的层高。

一般情况下增加高度是2-5cm。

4、什么阶段施工较为合适，工期要多久？

地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行，也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。100平米左右的平层房屋，施工工期为2-3天。对于控制系统要求较高的跃层户型，工期需要一周左右，回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外，铺设地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。

5、地板采暖选取什么地面装饰材料好？

宗旨：越容易导热，地暖效果越好。从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明，热效率越高，运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为：天然石材>
瓷砖>强化木地板>实木复合地板>实木地板。

本产品的品牌是远健，型号是D7826，加工定制是是，规格是根据需求确定