

珠海100kg手动试压泵|模具试水机|全网

产品名称	珠海100kg手动试压泵 模具试水机 全网
公司名称	深圳市宝安区旭挺模具五金经营部
价格	面议
规格参数	品牌:旭挺 型号:10.0mpa 材质:铸钢
公司地址	中国 广东 深圳市 龙华街道东环一路香缇雅苑5栋4号(油松第二工业区对面) 业务QQ:46616473
联系电话	086 0755 33683656/33683657/33658296 13828883872

产品详情

使用说明

将出水软管3接于被测水管道上（注：连接密封）；将被测管道注满水，并将空气排出后，关闭开关6；将水箱9注满清水，然后将板杆2上下掀动，开始试压加压；当压力表的读数上升到需要的压力时，则可以停下加压；停止加压以后，如果压力表上所示压力不下降，则可证明该管道耐压性能是好的；相反，则证明被测管道密封性能不好，有泄漏引起压力下降。

故障原因和排除方法：

（一）手柄向上运动时，水吸不上来

- 1、检查吸水管是否有垃圾堵塞；
- 2、检查开关是否拧紧。

（二）手柄上下运动时无力

- 1、检查开关是否拧紧；
- 2、检查活塞轴的密封圈是否损坏；

检查出水接头内的单向阀内是否有不洁物。

（三）压力表上显示的压力不稳定

- 1、管路或出水接头处有泄漏，应更换密封圈；
- 2、表杆连接处有泄漏，更换密封圈；
- 3、压力表损坏，修理压力表。

特别注意：

禁止在有酸碱、腐蚀性物质的工作场所使用。

压力：25kg/cm

流量：10ml

水箱容量：4.5l

重量：2.7kg

外形尺寸：320*300*200mm

流量：13ml/次

适用范围

适用于水、或者液压油作介质，对各种压力容器、管道、阀门等进行压力试验，亦用于液压能源，提供所需要的压力；适用于化工、建筑、水暖、石油、煤炭、冶炼、造船等行业。

正常自来水水压为0.3mpa,高层住宅为0.4mpa，水管试压一般增压至0.8mpa-1.0mpa。(自来水0.1mpa为1kg压力)管安装完毕后必需测试验收，验收时，试压泵连接水管，打开自来水总阀门，先将ppr水管各个堵头放松一点排出空气，再关闭自来水总阀门。然后加压到所需要压力，需静置30分钟以上压力表不动，再检查水管各个焊接部位有无渗漏。检查完毕即可完成验收。

收货注意事项：

- 1.先查看外包装有没有破损，如破损或严重变形，请马上拆开验货，如有损坏，请拒收或快递在的情况下第一时间通知卖家。
- 2.试压泵工作表盘，是易损件，禁止自己拆换，私自拆下，后果自负

旭挺公司服务专线：086-0755-29182148 29182146 13380397327

技术支持：13828883872 段先生

商务qq: 273468004 501882643

邮箱：xushengmoju@163.com

阿里旺旺1：xuyanjm 阿里旺旺2：moju168

淘宝网：旭挺五金机械有限公司

淘宝网：xushengmoju

本产品的品牌是旭挺，型号是10.0mpa，材质是铸钢，性能是不阻塞，驱动方式是汽动，原理是柱塞泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，压力是4.0mpa，重量是3-10（kg），叶轮结构是无，叶轮数目是无，规格是4.0mpa,2.5mpa,6.0mpa,10.0mpa