温州工程竣工空气检测

产品名称	温州工程竣工空气检测
公司名称	泰顺县绿宇中科建筑工程检测中心
价格	面议
规格参数	品牌:绿宇中科 型号:CMA
公司地址	温州市泰顺县南外路新桥一号楼
联系电话	15868778765 13695881147

产品详情

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 gb50325-2001（2006版）是国家的强制性标准，必须强制执行；《室内空气质量标准》 gb/t18883-2002是国家的推荐性标准，是非强制的法律法规，只有合同双方当事人在协议中约定要求达到标准时才具有强制性作用。

消费者在装修完工后，应该按 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 gb50325-2001（2006版）进行检测；家具到位后或入住一段时间后，应该以 《室内空气质量标准》 gb/t18883-2002进行室内空气质量检测。

检测最宜时间

①民用建筑工程应在装修工程完工至少七天以后、工程使用前进行。

②对个人装修家庭建议最好装修工程完工后一个月以后、 全部家具完全到位一星期以后进行检测，这期间应保证充足的通风，以利于有害物质的散发，使检测结果更接近于实际使用时的状况。

封闭最宜时间

①对采用自然通风的民用建筑工程，检测采样应在对外门窗关闭1小时后进行；▲当发生争议时，对外门窗关闭时间以 1h(小时)为准。

②对准备入住或已经入住的装修家庭，按《室内空气质量标准》gb/t18883-2002，规定的检测采样时门窗关闭时间：12小时（即：人们正常晚上睡觉时的关窗时间在12小时以上，亦不会超过20小时），故进行空气采样时门窗关闭12～20小时的检测结果会更接近真实。

确定采样点数

①房间使用面积< 50平方时，检测点数： 1个；房间使用面积≥ 50平方且< 100平方时，检测点数：2个；房间使用面积≥ 100平方且< 500平方时，检测点数：不少于 3个。

②根据江苏的实际情况，一般个人住宅的房间面积< 50平方，故 1个房间仅需设 1个检测点； 客厅面积< 50平方时，亦仅需设 1个检测点； 如客厅面积> 50平方时，应视实际情况而定。

③●具体到 1套住房，一般厨房、卫生间不设检测点，仅建议检测时将厨房门和卫生间门打开，将它们的面积计入与之相连的房间或客厅面积； ●一般两室一厅的住房设 3个检测点，即两个房间和客厅各设 1个检测点； ●三室一厅的住房设 4个检测点，即三个房间和客厅各设 1个检测点；
三室两厅、楼中楼等其他套型的住房应视实际情况而定。