

# 北京餐厅酒店宴会厅移动隔音墙活动门活动隔音墙

产品名称	北京餐厅酒店宴会厅移动隔音墙活动门活动隔音墙
公司名称	北京金达丰装饰有限公司
价格	500.00/平方
规格参数	品牌:金达丰 型号:JOFW085
公司地址	北京市海淀区永丰产业基地北158号
联系电话	86-01013501309112/18600163723 13501309112

## 产品详情

1一个好的活动隔断系统，除了要有好的活动面板，更重要的还是在施工安装方面体现。在此，隔断设计师为大家介绍活动隔断的安装流程的七大阶段：

### 1 1.观察施工环境

1.1 到现在勘察施工环境是首要必须的，勘察施工环境主要目的是断定场地具不具备安装条件，记录楼顶的梁柱位置，空调管道系统的位置等等来定制最终的施工方案。施工适合的时间就是场地还没有任何装修之前进行。

### 2 2测量、定位

2.1 根据施工图，在室内地面放出活动隔断的位置控制线，并将隔断墙位置线引至侧墙及顶板。弹线时应弹出固定件的安装位置线。轨道的安装高度必须与安装天花的施工队商量好，否则会造成很大的麻烦。

### 3 3.钢结构及轨道固定件安装

3.1 钢结构是连接楼顶与轨道的承重结构，钢结构涉及到整个活动隔断系统的安全性，所以决不能掉以轻心。根据施工图在楼顶打拉爆螺丝，然后把角铁焊接固定。按设计要求选择轨道固定件。安装轨道前要考虑墙面、地面、顶棚的收口做法并方便活动隔墙的安装，通过计算活动隔墙的重量，确定轨道所承受的荷载和预埋件的规格、

固定方式等。轨道的预埋件安装要牢固，轨道与主体结构之间应固定牢固，所有金属件应做防锈处理。

### 4 4.安装轨道

4.1 悬吊式轨道:悬吊导向的固定方式是在隔扇顶面安装滑轮，并与上部悬吊的轨道相连。轨道、滑轮应根据承载重量的大小选用。轻型活动隔断墙，轨道用木螺钉或对拧螺钉固定在沿顶木框或钢框上。重型活动隔墙，轨道用对拧螺钉或焊接固定在型钢骨架上。4.2 支承式轨道:支承导向的固定方式是滑轮在隔板下部，与地面轨道构成下部支承点。轨道用胀栓或与轨道预埋件固定，并在沿顶木框上安装导向轨。4.3 安装轨道时应根据轨道的具体情况，提前安装好滑轮或轨道预留开口(一般在靠墙边1/2隔扇)

## 5.5 安装活动面板

5.1 根据安装方式，在每块面板上准确划出滑轮置线，然后将滑轮的固定架用螺钉固定在隔扇的上挺或下挺上。再把面板逐块装入轨道，调整各块面板垂直于地面，且推拉转动灵活，最后进行各扇连接固定。通常情况下相邻面板之间用合页连接。

## 6.6. 饰面

6.1 根据设计要求进行饰面。一般采用软包、裱冷装实木板、贴饰面板、镶玻璃等。饰面做好后，才要进行油漆涂饰或收边。饰面装饰施工按相应的二规范要求进行。

## 7.7. 调试

7.1 活动面板安装好后，要进行面板高低，密封性等细节调试，调试完后清理场地，完成安装。