银通YT无机保温材料施工配方

产品名称	银通YT无机保温材料施工配方
公司名称	河北银通建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:YT无机保温材料 型号:YT JGJ 材质:无机材质
公司地址	河北衡水和平西路266号御园1号1118
联系电话	0318-6660188 13784882088

产品详情

公司名称：河北银通建材有限责任公司

产品名称：yt无机活性墙体保温材料

公司总部：北京市建设大厦800室（西客站东行600米）

公司办公：河北省衡水市和平西路266号御园大厦

公司网址：www.beijing-yt.com　www.yintong-hb.com

办公电话：0318-6660188

传　真：0318-6660166

加　盟：13784882088

一、施工准备： 基层墙体经过工程验收达到质量标准，施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍等清洗干净表面达到平整。　二、施工要点：　1、产品是单组份产品，只需要加水搅拌即可。按照产品与水重量比1.5：1的比例，放置搅拌机搅拌3－5分钟达到适宜操作即可。　2、先用清水将基面墙面的灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后，将搅拌好的产品直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。第一遍均匀密实将墙体覆盖，厚度在10mm左右，当第一遍材料的含水率大约在50%时，可进行第二遍批抹，批抹厚度掌握在10－20mm之间。达到粘结牢固、不空鼓、不开裂。 一般施工厚度在20mm内可一次性批抹完成，厚度在30mm内可二次批抹完成，也可做内外复合施工，既可省掉

内外粉刷水泥砂浆的材料成本费用和人工费，又可节省施工工期。初凝时间为2小时左右，全部工序当天完成，七天后便可粘贴面砖，十天后便可做涂料饰面。 若基层墙体为混凝土剪力墙时，需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理，建议剪力面接逢处挂网（玻纤网或镀锌钢丝网），以缓解基层墙体材料因澎胀收缩系数不同而出现问题。　3、质量检验：基层墙体及保温层施工达到相关标准要求，各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝等现象。　三、施工流程：外墙外保温或外墙内保温涂料饰面和面砖饰面工艺流程：基层处理（混凝土等光面墙体需使用常规界面砂浆）→套方、吊垂直、弹控制线、冲筋、做口、复验→批抹银通产品→ 弹分格线、开分格槽、嵌贴滴水槽→涂料（面砖）饰面。