pvc免漆套装门 低价室内门 实木门 复合烤漆门 雕花工艺

产品名称	pvc免漆套装门 低价室内门 实木门 复合烤漆门 雕花工艺
公司名称	江山铭望世家门业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:铭望世家 材质:实木复合
公司地址	江山市贺村镇淤头村淤头岗自然村93-7号
联系电话	86-5704770088

产品详情

咨询或联系在线客服 真诚为您服务！

车间实拍 烤漆门 贴木皮工艺：我厂免漆门扇填充：我们的免漆插口门套和门套线：

我们的烤漆线条 全实木的哦：我们是实木复合烤漆门：烤漆门
特制的造型线条：我们的全实木门门扇 全橡胶木指接 上面贴木皮 再烤漆
高档实用！我们的样品门 以及我们代理商门店 （全部实物拍摄 保证真实）：

我厂的免漆门色卡：

我厂的实木复合烤漆门、实木门色卡 【关于包装】：

内包装：珍珠纸，四角用塑料护角：外包装：瓦楞纸纸张，印有“ 铭望世家 ”字样

【关于门洞的尺寸测量】： 根据工厂标准化制定：测量的尺寸为洞口的净尺寸。高*宽*厚（cm）为单位。 （1） 测量门洞的高度：选取三个以上的测量点进行垂直测量，选择最短为准。 （在测量过程中需注意地面处理情况，需预留地面装修材料的厚度） （2） 测量门洞的宽度：选择三个以上的测量点进行水平测量，取最小值。 （如需要做墙垛的先减去墙垛的厚度，具体请与客服联系！） （3） 测量门洞的厚度：左右各取三个点以上测量点进行测量，取最大值为墙体的厚度。 （注意如果墙面需要装修，如厨房、阳台、卫生间等需附加装修材料的厚度）填订货单时请注明(订货单由厂家提供)

【关于价格】： 按客户提供尺寸定做。（标价是205cm*85cm*30cm尺寸内价格，超出此价格，

需要加钱）。一套门，不包含五金、安装、运费。

【关于工期】： 木门属于定制产品，我们需要根据您的尺寸定做，免漆门7天，烤漆门15-30天，木门工序繁琐所以不能加急。

【关于物流】：

木门属于大件物品，均走物流，默认到货自提付物流费，不保证到具体地区，如需送货上门请和当地物流商联系，除木门专线价格可以确定外，

其他地区物流费用客服人员会给出一个大概

【关于运输破损补发说明】：

在发货前，我们铭望世家对产品认真包装，考虑到长途运输多次中转，大部分客户可以收到满意的木门，但是极少数会出现货运破损现象，

请不要着急，我们有以下方案帮你解决，1、重大货运损失：客户可以直接拒收，产品会由货运公司退回，货物损伤我们会追究物流公司赔付相应损失。

2、中小型损伤，客户可以在当地请油漆工修补油漆，我们会返还相应费用.

品名		描述	
免漆门	门扇	表面材质	6mm高密度板，
(实木复合免漆门)			面板由16丝pvc波音软片吸塑而成
		内部材质	杉木填充，为半实芯结构
		门扇封边	门扇左右两侧用燕尾槽技术封边
	门套	套装门门套	杉木填充，表面为6mm高密度板覆pvc波音软片，背面为3mm高密度板，门档处厚度为3.4cm，无门档处厚度为2.4cm
		移门套	为全实芯的多层板材质，表面为3mm高密度板覆pvc波音切片，厚度为2cm
		垭口套	
		窗套	
	线条	高密度板材质，表面覆pvc波音切片，厚度为1.2cm，宽度为6cm	
	颜色	30色，可参考免漆色卡样本	
	生产周期	5-7天	
烤漆门	门扇	表面材质	6mm高密度板面板贴35丝天然木皮
		内部材质	用桥动力学板填充，为全实芯结构
(实木复合烤漆门)		门扇封边	
	门套	套装门门套	杉木填充，表面为6mm高密度板覆天然木皮，烤8道漆，背面为3mm高密度板，门档处厚度为4cm，无门档处为3cm
		移门套	为全实芯的多层板材质，表面为3mm高密度板覆天然木皮，烤8道漆，厚度为2cm
		垭口套	
		窗套	
	线条	高密度板材质，表面覆天然木皮，厚度为1.2cm，宽度为6cm	
	颜色	参考烤漆色卡样本，颜色可根据顾客要求做调整	
	生产周期	15-20天	

高档别致进铭望 富丽堂皇走世家！

本产品的产品类别是整套门，品牌是铭望世家，材质是实木复合，开关类型是手动，制作工艺是模压，特殊用途是隔音，使用范围是客厅房间，质量等级是优质，安全等级是A级，水密性是15%，硬度是强，摆锤冲击量是1500（kJ/㎡），抗风压性能是好，抗压强度是高，拉伸屈服强度是1500（Mpa），弯曲弹性模量是1500（Mpa），风格是中式，颜色是任选，产地是浙江，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是210*90*30（cm），门框板材厚度是40（mm），无辐射是坚固，无毒是耐热，环保是防潮