

承接PVC防水工程 150 (%)

产品名称	承接PVC防水工程 150 (%)
公司名称	河南省天地建筑防水工程有限公司金华分公司
价格	面议
规格参数	不透水性:0.2Mpa.24h不透水 断裂伸长率:150 (%) 材质:PVC
公司地址	浙江省金华市金华山旅游经济区赤松镇下杨村
联系电话	86-057988695891 15858999606

产品详情

pvc防水卷材施工方案一、材料准备：pvc卷材、自锁自钻钉、防水压片、u型压条、pvc专用胶、热熔器具、丁基防水胶带、丙烯酸嵌缝膏。二、施工流程：1、把自然疏松的卷材按轮廓布置在基层上，平整顺直，不得扭曲，搭接宽度为10cm，并进行适当的剪裁。短面搭接长度为15cm。2、施工前进行精确放样，尽量减少接头，有接头部位，接头相互错开至少30cm。焊接缝的结合面应擦干净，无水露点，无油污及附着物。3、自钻钉加防水压片每30cm压紧pvc卷材，固定在基层面。使牢固不松动。4、在施工下粘卷材时，搭边10cm内2.5cm用丁基胶带封粘，外7.5cm用热熔焊接，接口封紧，无裂缝。5、混泥土面的处理：要求基面平整，无灰尘，经清理整洁后，混泥土基面涂刷专用胶使卷材和混泥土面完全溶和，无空鼓，无皱褶。下水线边1cm处用u型压条每2cm处打水泥钢钉固定，u型压条及钉头用丙烯酸嵌缝膏封口。6、水沟的处理：把一幅或多幅卷材的长边折叠一半，按用胶量0.5kg/m²，从折叠处分别在pvc防水卷材表面和基层钢面用胶辊涂刷一层胶粘剂，待粘剂半干燥且不粘手时，使预粘面合拢，压辊压实。然后在把另外没有折叠的部分折叠起来，继续从折叠处操作如前所述，依次类推，最后施焊。横向采用对接，上面用15cm宽pvc卷材搭接，用电动焊机接牢固。焊接表面要求：无水露点，无油污及附着物，擦拭干净。7、侧封的施工方法上侧用u型板加固，卷材用专用胶使其粘接拉紧，无松动。侧封底面用u型板材固定pvc卷材，u型压条固定接口用热熔焊接。

本产品的不透水性是0.2Mpa.24h不透水，断裂伸长率是150 (%)，材质是PVC，产地是浙江，等级是一级，抗弯强度是强，抗压强度是强，拉伸强度是强，品牌是天地，形态是层状，形状是卷板，防水产品类别是PVC防水卷材