

LG橡胶地板——PVC卷材地板

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | LG橡胶地板——PVC卷材地板 |
| 公司名称 | 东莞市盈通净化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:韩国LG 等级:优质 产地:韩国 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇官仓社区龙腾工业区贤达路三号A栋 |
| 联系电话 | 86-076987195038/48 13903033616 |

产品详情

具有超强的耐磨性和高档花纹的，纯橡胶地板。

优秀的耐久性便捷、经济的维护管理优秀的柔软性杰出的耐污染性橡胶地板施工工艺a、现场要求禁止在10 以下的现场温度情况下进行安装。

所有的底层地面必须是干燥的，扁平的，无裂缝的，构造合理的，并且是干净的。无灰尘，涂料，石蜡，润滑油，油脂，沥青，腐旧的粘合剂和其他外来杂质。

橡胶地板采用无缝拼接，拼接接缝平直、光滑、粘结牢固，外观无明显色差。

所有的硬化处理，淬水处理和破坏性化合物只能必须通过机械方法来加以去除。

底层地面的湿度情况应低于2.5%，湿度高于2.5%的底层地面不得予以推荐。若出现此类湿度高于2.5%的情况，则应依照工业标准进行防水处理工作。

5毫米以内的表面不平度可以底涂后用自流平找平。b、施工准备 橡胶地板应提前移至施工现场，适应现场温度不小于24小时，铺设时应首先生排，并注意保持地板背部的箭头方向一致，然后根据地形和设计方案作拼接裁割。c、施工步骤 a . 定位测量

l 确定每一堵端墙的中心点，并且通过划一条粉笔线将这些点连接到房间的中心部分。

l 确定这条线的中心，并且通过木工的直角尺用粉笔划一条垂线，以连接两对侧墙。该房间将会被分成四分之一（表a）

墙

表a

I 标明安装边沿地板块合适位置的线条将被划出。测量每一堵墙的距离，以提供完成安装的一半地板块或边沿。

b. 地板块的安装

I 该房间经适当的测量之后，您可以通过这些测量尺寸来测量一条方便有效的起始点位置。

I 在第一排铺设完毕之后，通过使用一条直边或紧绳来调节该排的地板块，使其成为一条直线。

I 在安装工作完成之后，检查足够多的地板块的单位涂料量。

注意：

--必须使用适当的镘刀来对应合适的槽口，从而确保有足够的粘合力。

--橡胶地板块加压安装不会产生凸起的皱纹。

c. 地板块的粘接

I 为了便于安装和获得最长的涂胶时间，将粘合剂尽可能快速地倾倒在安装地面上，并且铺散开来。

I 使用推荐的镘刀来铺散粘合剂，同时将其同样地铺散在粘合剂部分上。

I 使用50公斤的滚压器滚压地板表面，将粘合剂中的空隙压平，以确保完全去除残存在其中的空气。

I 定期性地检查地板块来验证是否其具备良好的粘合剂延伸能力。

d. 通行

在地面的地板块经辊压之后，除了必要的安装工谨慎行走之外，应避免任何的通行，粘合剂部分也应被予以限制。粘合剂在足足12个小时之内应采取轻微行走的方式。在24个小时之内应避免频繁的行走。在正常的情况下，该粘合剂完全凝固需要48个小时。

e. 后续的最终应用

I 检查粘合剂是否粘合在全部的地面上。

I 在12个小时内的禁止通行。

I 在24个小时内的禁止频繁的行走。

I 在72个小时内的禁止重型设备或车辆的通过。

I

通过遮盖1-2天的方式来保护铺设地面在安装期间和安装之后不受到日光、潮气和其他施工劳动的影响。

I 在粘合剂凝固期间，应保持推荐温度（15~30℃）。

I 在72个小时内避免触动原先清洁好的已完成的地面，从而使粘合剂得到完全的凝固。

注释：当粘合剂未完全的凝固或原先的粘稠物过于稀薄以致于不能彻底地连接地板块时，其将会在边缘线处产生轻微的翘起。在这种情况下，应使用沙袋或重物来压在翘起的边缘线上，直到粘合剂被完全的凝固并且具备足够的粘合性为止。？

？

本产品的品牌是韩国LG，等级是优质，产地是韩国，风格是现代，图案是高档花纹，适用范围是运动场地，特殊用途是防静电，标准是国标，表面形状是平滑表面,小颗粒，耐磨转数是3000，地板厚度是2.0T，是否外贸是是，外贸类型是进口，进口地是日韩，是否强化复合是是，颜色是15色可选，规格是1.90*1.0m