



## 25公斤手动试压泵pp-r水管打压器，打压机 打压泵管道测试

适用于水、或者液压油作介质，对各种压力容器、管道、阀门等进行压力试验，亦用于液压能源，提供所需要的压力；适用于化工、建筑、水暖、石油、煤炭、冶炼、造船等行业。

正常自来水水压为0.3mpa,高层住宅为0.4mpa，水管试压一般增压至0.8mpa-1.0mpa。(自来水0.1mpa为1kg压力)

试压的具体步骤如下

1. 把冷热水管用软管连接在一起，成一根管了，试压泵接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0。当所有水管通路全部连接好后才可以试压，在测压前要封堵所有的堵头，关闭进水总管的阀

泵体,水管打压器 管道测试 在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头，堵头都不能有渗水，有的人说堵头渗水没事，那是骗人的，堵头渗水就直接影响试压泵的表针，表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。试压泵在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的，同时也说明试压泵也是正常工作状态。此外，切记：每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。

本产品的品牌是杰达，型号是25公斤，材质是不锈钢，性能是自动，驱动方式是手动，原理是液环泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，压力是25公斤，重量是3（kg），体积是10L，叶轮结构是单吸式，叶轮数目是10，规格是25