

供应河南石力多种类型的金刚石测量工具固定支撑

产品名称	供应河南石力多种类型的金刚石测量工具固定支撑
公司名称	河南石力金刚石制品股份有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:河南石力 型号:GZ136B-003 产品名称:固定支撑
公司地址	市区衡山路南段21号
联系电话	03958-2626811 13903951970

产品详情

产品编号：030104011275

规格型号：gz136b-003

产品代码：clz-0261

产品名称：固定支撑

产品类别：金刚石测量工具

产品来源于：<http://www.shilijiaodao.com>

更多的产品信息：<http://www.shiligunlun.com>

相关的产品信息：<http://www.shilichedao.com>

全面的产品信息：<http://www.trdiamond.com/>

阿里巴巴店铺：<http://trdiamond.1688.com/>

淘宝店铺：<http://shop110641455.taobao.com>

产品描述：

爬架立杆垂直度应控制在1/400以内，每面架横杆水平高度差小于50mm，外架延长方向平直偏差不大于20mm。穿墙(或梁)预留孔，应按整体爬架设计平面、立面位置准确预留。孔洞的水平距离误差应控制在4

mm以内。内立杆安装距离墙面的距离误差不大于20mm。需加工的构件，穿墙螺栓、工字钢、角钢、钢板均采用普通热轧钢。加工的关键是焊接质量。各焊缝均为满焊，焊缝厚度在6mm以上，焊接后用焊缝角尺进行检查，不符合要求的要进行补焊，焊缝中若夹有焊渣或气泡要打掉重焊。关键部件焊缝必须经探伤检查和荷载试验合格后方能使用。在外架安装过程中，随安装高度增加，须采取临时设施，将外架与建筑物稳固连接，同时在外架与建筑物之间安装好稳固导向装置，各导向件与导向件之间距离应保持一致。3.5爬架安全注意事项（1）爬架提升(或下降)时，建筑物周围15m范围内严禁站人，并设专人监护，升降过程中，外架上除中心控制柜操作人员外，不得有其它人员，严禁施工人员及材料上架。（2）升降过程中，必须安排足够数量的工作人员，观察每个电动葫芦的工作状况及外架与建筑物之间情况，如发现电动葫芦不同步或不工作，以及其它故障，必须发出信号停机。（3）爬架升降之前必须将架内所有杂物(包括小石子、木屑等建筑材料)清理干净，防止运行中震动掉下伤人。（4）设置防下坠保险装置，采用5t手动葫芦吊在建筑物上，挂钩与电动葫芦同时拴住吊架，在电动葫芦升降时同时收链或放链，防止电动葫芦失效下坠，起到保险作用。

怎样安装模具架才安全！

1. 排列立柱组，注意前后方向，多2个孔的为后；
2. 用螺栓把立柱组连结起来；
3. 用外六角 $\varnothing 16 \times 40$ 螺丝装固定架；
4. 从背部装上抽板；
5. 安装抽板保险螺丝（ $\varnothing 10 \times 25$ ）；
6. 紧固定架螺丝；
7. 精调螺栓，使之抽板与立柱组间隙在2-3mm内；
8. 用内六角 $\varnothing 8 \times 40$ 装天车轨道，用外六角 $\varnothing 8 \times 40$ 装天车滑槽；
9. 调试天车架（天车滑动性能在轴承内用加减平、弹垫调整）；
10. 装后拉钢筋；
11. 抽板滑槽打黄油；
12. 模具架移位及打爆炸螺丝。