无锡专业安装施工地暖价格优惠

产品名称	无锡专业安装施工地暖价格优惠
公司名称	无锡弘腾众辉暖通设备有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:凯美 型号:钢制暖气片
公司地址	无锡市锡山区东亭街道友谊南路83号
联系电话	0510-82405141 15961702012

产品详情

弘腾暖通为您介绍地暖的几个主要部件

一、保温板的 | 铺设 1．整板放在周围，切割板放在中间。 2．板与板之间用胶带连接。
3．平整度，高差不答应超过正负5mm， 4．地暖安装时缝隙不大于5mm。 二、 反射膜的铺设
1．反射膜铺设一定平整，不得有褶皱。 2．遮盖严密，不得有漏保温板或地面现象。
3．反射膜方格对称整洁，不得有错格现象发生（利便计算管道间距，反射膜方格间距为5公分）。
4．反射膜之间必需用透明胶带或铝箔胶带粘贴。 三、管道的铺设 1．与设计回路相符合。
2．管道铺设间距与设计相符合。
3．如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米，则从新调整及时通知公司。
4．管道与墙体之间间隔在100—150mm。 5．果断制止泛起管道交叉现象。
6． 分水器 到地面部门管道必需加保温套管。 四、 地暖安装-分水器安装
1．为保证分集水器将来维修，分水器所在位置必需保证分水器可整体拆卸。
2．分水器安装时上沿高度不低于600mm。 3．分集水器路数应该与设计相符和。
4．分集水器四周留有一个三空插座。 5．分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀。
6．分集水器固定好之后连接壁挂炉给回水主管道，管道接口处装过滤器。
7．分集水器安装完毕临时用反射膜进行笼盖保护，防止落水泥、油漆等污染物。 杭州水地暖安装公司
五、热电头执行器安装 1．与温度控制面板连接是否与施工方案相符。 2．与分水器连接是否紧密。
3．开启，封闭是否正常。 六、壁挂炉安装
1、根据壁挂炉尺寸，及安装前预留尺寸，烟道位置，校准正确位置后，挂炉。
2、壁挂炉底下接口采用软管连接。 备注： 壁挂炉 的功率简朴计算方法为：每千瓦带7个平方，好比24千瓦壁挂炉，可以带24*7=168平方的采暖面积，用户的采暖面积在168平方米以下，则可以选用24千瓦壁挂炉，选用壁挂炉的原则是宁大勿小。壁挂炉的水泵扬程一般为10，所以，壁挂炉最多可以带三个楼层的地暖，采暖层面与壁挂炉高差超过10米，则必需加辅助轮回泵，或采用带轮回泵的分水器。壁挂炉带糊口热水，如用户有一个卫生间用24kw壁挂炉，如用户有两个至三个卫生间则采用28kw壁挂炉。
七、温度控制面板安装 1．安装位置是否与设计位置，以及设计功能相符。
2．温度控制面板一定要安放在所要控制的采暖功能区内。 3．电路是否通畅。 4．运行是否正常。
八、混凝土铺设
1、细石混凝土保护层铺设，铺设前先检查压力表，如压力表压力低于4mpa，则禁止施工。 2、混土壤搅

拌：严禁直接在 地暖管 长进行混土壤搅拌。可在 地暖管 上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得
泛起钢丝网外露现象，如边界保温条脱落，需将边界保温条复位。
3、混土壤找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混土壤时，在门口、过道、地漏等位置必需做好记号
，防止地暖安装后期施工中不当行为破坏地暖管道。
无锡弘腾暖通专业地暖明装暖气片、中央空调的安装施工

???www.wxnqp.com

???15961702012