

舟山屋顶人造草坪厂家

产品名称	舟山屋顶人造草坪厂家
公司名称	舟山新塑土工材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:舟山新塑 型号:1008J
公司地址	浙江省舟山市定海区临城新区
联系电话	0580-2033577 13665815785

产品详情

人造草坪应用领域使用类型 运动草 运动系列草坪可用于足球场、网球场、曲棍球场、门球场、棒球场、板球场、橄榄球场、篮球场、羽毛球场等。人造草坪强韧耐磨损，可以全天候使用，而且具有极佳的运动员保护功能，能有效避免运动员在运动中可能遇到的关节受损、皮肤灼伤或擦伤，保证足球的正常滚动与运转速度。休闲草 休闲草坪使用广泛，适用于室内装饰，庭院景观及楼宇绿化，草坪颜色鲜绿自然，草丝细密，是天然草坪最佳的替代品，正越来越多被广泛用于酒店宾馆绿化装饰，屋顶楼顶平台绿化，室内商铺、写字楼、办公场所装饰。无论春夏秋冬，皆可享受四季如春的美景.....

无需是非、除虫、剪草，维护成本不到天然草的5%；

宠物不会再因为下雨在泥地里奔跑而弄脏身体，也不会留下恼人的泥脚印；

当邻居们在烈日下剪草、施肥时，您却在太阳伞下享受冷饮。幼儿园人造草坪 让孩子拥有充满梦幻和童真的幸福生活，是每个家长的心愿。健康，快乐是孩子成长的基础和根本，多样的图案，斑斓的色彩，为孩子的想象力插上了腾飞的翅膀..... 幼儿园专用人造草坪以专用设计、使用成本少、维护保养方便、环保安全、外形美观、适应性强等优势，全面覆盖和替代了传统塑胶和pvc等铺装材料。相对于普通人造草坪，它对幼儿园有更强的针对性和更好的适应性。

人造草坪施工工序 人造草坪检查验收基础工程。清除基础中的杂物，若有不平之处，应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。人造草坪测量及放样

1、依设计图之规划，执行测量及放样。2、使用经纬仪或其他精密测量仪器，测量周边设施是否符合运动场之尺寸。如有不合适处应即时修改，容许误差5毫米。人造草坪铺面铺装：

1将草皮依原厂规格平铺于地面上，草皮之间需搭接3~8毫米。

2将搭接的草皮用草坪切割器切割平齐。接缝应不大于3毫米。

3切割区下铺放搭接布，并用涂胶器在结合面上刷上接合胶，指触干燥后接合并敲击牢固。

人造草坪粘接施工工艺说明 1、须将需粘接的草皮底面、接口布等清洁干净，且表面干燥无水分。2、环境温度应选在5 以上施工为宜，再者不宜在下雨和霉雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。人造草坪具体的施工过程：1、涂胶：要求用涂胶器在表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布使用涂胶器，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。2、粘和：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理

控制晾制时间。一般以涂胶后10—30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘和后来回移动被粘接的物体。3、加压：再粘接好后，清除其表面杂物，用专用的橡胶锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。4、固化：其固化时间一般为三天，检测最终强度一般为十天。在固化期间应注意维护，避免暴晒、水浸和移动，已达到粘结的最佳状态。5、

粘接后在未撒石英砂和橡胶颗粒前，需用进口的清洁器对场地的草皮裁切的碎片进行清洁处理。

人造草坪施工注意事项：

1、施工时，不可将粘接胶暴露时间过长，因溶剂挥发会造成粘接过大而无法施工。2、如温度过低，可用热水加温到15——20 后，即可恢复原来的状态，且性能不变。

人造草坪石英砂砂、橡胶颗粒的铺装：

1、铺撒时须用撒播机进行撒播。石英砂砂要求圆度80%以上，圆径0.2—1.5mm。

2、人工草皮场材确实安装完成后，方可铺设石英砂砂及橡胶颗粒。3、石英砂的铺设，根据设计用砂量分n次注入，每铺撒一遍必须用专业梳理设备反复梳理使石英砂落下充分密实。铺装中发现任何杂质须立即去除，以确保质量。4、石英砂的铺设须检查是否平整及充足，不足之处须酌量填补。

5、再于石英砂上填入橡胶颗粒，方法同石英砂铺装相同。