大量供应高速公路护栏板、立柱配套用桥型托架

产品名称	大量供应高速公路护栏板、立柱配套用桥型托架
公司名称	冠县恒顺交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	托架:300*70*（4/4.5）mm 端头:R160/R250/R750*厚度
公司地址	山东省聊城市冠县烟庄街道办事处刘辛庄
联系电话	0635-5780268 15106877273

产品详情

高速公路护栏板端头桥型托架13793095966

山东冠县恒顺交通设施有限公司座落于山东省冠县经济开发区，经交通部检测中心批准，专业生产高速公路波形梁护栏、高速护栏板、立柱、防阻块、柱帽、端头、法兰立柱、防眩板支架等交通安全设施。

1：立柱不能有明显的扭转、不能焊接加长、端部的毛刺必须清楚。立柱放样应该与公路上的控制点为基础，根据量距情况对立柱间距做适当调整。立柱安装应与图纸相符，并与路线协调。立柱必须牢固打入土中，埋入深度必须达到设计要求，并与地面垂直。 2：无论采用任何方法安装波形梁护栏，承包人应尽量避免损坏路面及埋设的管线设施，如造成损坏时承包方应负责修好。费用由承包人承担。 3：波形梁护栏安装完毕后，水平防线和垂直方向应形成顺畅线形。应对景观和驾驶人的视线有良好诱导性。 4：设置于路侧的波形梁护栏不应使护栏面侵入公路建筑界限以内。 5：波形梁护栏板一般应采用连续棍侠成型。波形梁护栏版的螺栓孔应定为准确，每一端部所有拼接螺栓孔应一次冲压成型。

6：立柱安装完毕至柱帽安装期间，应防止立柱内调入杂物。

7：波形梁护栏板的连接螺栓及拼接螺栓不易过早地拧紧

8：在拧紧连接咯栓前应调整防阻块（托架）准确定位。

9：波形梁护栏板、护栏板端头、护栏板立柱长度和宽度方向不允许焊接，构件不能出现裂缝。 10：

护栏防阻块不能有明显扭转，切口应该垂直，端部毛刺应清除。焊接缝应光滑平整，焊接位置应位于任一无螺栓孔的平面上。

11：端头不得有明显扭转。切口应垂直，端部毛刺必须清除。曲线部分应圆滑平顺。