

优质G003草坪厂家批发

产品名称	优质G003草坪厂家批发
公司名称	无锡是格林人造草坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市北塘区凤宾路联东U谷商务园18单元10楼
联系电话	86-0510-83138876 13665128190

产品详情

无锡市格林人造草坪有限公司位于草坪发源地--无锡，是中国华东地区最大的人造草坪生产制造企业之一，是公司集研发，生产，销售，设计及施工于一体，专业生产足球人造草坪，并被广泛用于学校，体育中心及其他多种景观及休闲娱乐场所。人造草坪年产能超过500万平方米，在企业的经营策略上，格林并没有把自身定位在普通的足球场人造草坪行业，而是紧紧围绕广大客户需求发展，采用绿色环保理念，打造专业的足球场地施工团队，工期短，维护成本低及满意度高的售后服务，为客户提供优质化的人造草坪，为我国的绿化事业贡献属于我们自己的一份力量。

草坪优点（A）

- 1、全天候性：完全不受气候影响，大大提高场地的使用效率，并且能在高寒、高温等极端气候地区使用。
- 2、常绿性：天然草进入休眠期后，人造草依然能带给您春天的感受。
- 3、环保性：材料均符合环保要求，人工草坪面层可回收再利用。
- 4、性：人造草是采用仿生学原理生产，草坪的无方向性、硬度让使用者在活动上与天然草无大差异，弹性良好，脚感舒适。
- 5、耐用性：经久耐用、不易褪色，特别适合用于使用频率较高的打、中、小学场地
- 6、经济性：一般可保证五年以上的使用寿命。
- 7、免维护性：基本上没有维护费用发生。
- 8、施工简便：可在沥青、水泥、硬沙等场地基础上进行铺装人造草保养和维护过程与传统草地的方式不同，场地需要“休息”的概念不再适用，但适当的维护和保养将延长人造草地的使用寿命。

草坪优点（B）

1. 全天候性：完全不受气候影响，大大提高场地的使用效率。
2. 常绿性：天然草进入休眠期后，人造草依然能带给您春天的感受。

- 3. 性：人造草是采用仿生学原理生产，草坪的无方向性、硬度让使用者在活动时与天然草无大差异，弹性良好，脚感舒适。
- 4. 耐用性：经久耐用、不易褪色，特别适合用于使用频率较高的打、中、小学场地
- 5. 免维护性：基本上没有维护费用发生。
- 6. 施工简便：可在沥青、水泥、硬沙等场地基础上进行铺装人造草保养和维护过程与传统草地的方式不同，场地需要“休息”的概念不再适用，但适当的维护和保养将延长人造草地的使用寿命和审美性。

§ 草坪施工方案如下：

§ 类施工方法:A 1.准备工作：清理现场，准备好工具，美工刀，刷子，尺等。

2.将草坪平铺于地面上。 3.涂胶：要求用刷子在其草皮背面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。 4.粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。 5.加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用专用的橡皮（或其它工具）从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。

§ 运动类施工方法：B

第一阶段：现场基础验收

- 1.对基础进行实地测量，检查，对照校方基础验收资料核实，达到施工要求时，方可施工。对于基础有不合格的，及时向校方提出修补方案。
- 2.现场清理，清楚基础上所有杂物，以保证人造草铺装时，底布铺装平整和粘接牢固。

第二阶段：人造草铺装施工阶段

为保证人造草铺装质量及平整度，符合国际体联颁发的规则要求，同时保证今后人造草的适用质量及观感，人造草的铺装顺序如下：

- 1.按图纸要求放线，将场地纵横两轴找出，定出场的中心位置，定好场地的四周界限位置。
- 2.清理场面，然后将草卷依照图纸，顺序排列于场地，接头处搭接10厘米，接缝处搭接5厘米。
- 3.把人造草摊铺开，停放一天使其伸缩到自然位置后，按照操场的长边开始从一边往另一边进行接缝处理，在接缝的过程中，一定要注意接缝带的正反情况，保证方向一致，用专用切割刀具将相邻重叠部分草

坪割开并清理碎料，同时制作边界白线条备用。

4. 在草皮之间的地基铺设专用粘接胶带，涂刷专用胶水，在涂胶过程中，一定要均匀涂刷，待干后进行粘合，粘合接缝准许空隙在1-2毫米范围内，如若超出范围过大，就会出现明显的接缝痕迹，一次粘接完全部绿色草坪部分。

第三阶段：划线工作阶段

1. 绿色草坪铺设完成后，切开草皮位置镶嵌白色边界线，将两边的草并齐，粘接在胶带上，重物压平接缝，然后整合接缝部位，将草皮粘合。在整个接缝工程完工后再进行操场的划线工程，严格按照设计图纸和甲方要求的标准进行画线工程，画线在进行切割时要注意切割草的宽度和白色草宽度间缝一般情况下不超过3厘米，还要注意切割的直线性，在粘合白线时，一定要将胶水均匀涂刷，使其粘贴吻合。

第四阶段：注砂，注橡胶胶粒施工阶段 在划线工程全部结束后，开始进行注砂工程。注砂过程中，一定要注意沙的均匀度，注入方法为纵横方向注入。注砂时要控制及其前进速度及出沙速度，使注砂均匀。注砂完工后需要注胶粒，注入胶粒时一定要均匀分布，不能堆积成块，否则影响运动时的弹力和表面美观程度。

简单草坪3步骤施工方法：C

(1) 涂胶：要求用刷子在其草皮背面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。

(2) 粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。

(3) 加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用专用的橡皮锤（或其它工具）从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固