ＥＰＤＭ塑胶跑道

产品名称	ＥＰＤＭ塑胶跑道
公司名称	怡涵体育设施工程有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:怡涵塑胶 型号:1.5mm标准塑胶跑道 1.3mm幼儿园塑胶场地:1mm蓝球场塑胶
公司地址	解放岛路1688号
联系电话	13329289600 18717812088

产品详情

EPDM现浇弹性地坪施工工艺说明

18717812088 www.yihan.com EPDM现浇弹性地坪的主要原料为粘合剂和橡胶颗粒、EPDM颗粒，其产品特性，对基础底面和施工工艺的要求较严格。使用我公司产品应注意以下几点： 一、 基础底面的要求 1、 可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不做防水层）。 2、 基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。 3、 基础必须有较好地平整度和规定坡度。 4、 表面必须平坦、保证排水。 5、 基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。 二、 施工工艺要求 1、 施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。 2、 表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3－4：1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。 3、 施工前必须做小样试验注意以下问题 a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。 b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。 4、 工前的准备工作（手工） 材料、工具设备（拍板、磙子、皂水、车、耙、搅拌机等）、辅料及催化剂准备。 5、 施工人员要求（手工） 标场跑道施工人员最少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。 6、 施工（手工） ：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。 7、 场地厚度要求 一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。 8、 施工注意事项（手工） 1) 最佳施工温度15－35℃，温度过高或过低，影响施工。 2) 使用的摊铺工具（俗称镘刀或推刀）。 3) 混料搅拌一定要充分均匀。 4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。 5) 修边时一定要整齐。 6) 一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。底层橡胶颗粒：胶水＝6-8：1；面层EPDM颗粒：胶水＝5-6：1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10‰。 7) 场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。