软基处理设备找聚强旋喷钻机平凉软基处理桥梁工程软

产品名称	软基处理设备找聚强旋喷钻机平凉软基处理桥梁工程软
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:XU1082
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

产品详情

旋喷桩:

兴起于二十世纪七十年代的高压喷射注浆法，八、九十年代在全国得到全面发展和应用。实践证明此法对处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、沙土、人工填土和碎石土等有良好的效果，中国已将其列入现行的《地基与基础施工规范》。施工要求

施工前整平场地，路基填料采用素土（两侧路堤、人行道及非机动行车道范围填筑粘土）。

施工前先进行成桩实验性施工，以确定合适的水泥浆浓度、喷浆量、喷浆压力、喷浆提升速度等施工工艺参数，为正式施工提供依据，试桩数量不得少于5根。

高压旋喷桩返浆问题:

用高压旋喷桩作为止水帷幕，施工前可以在桩侧基坑内挖条沟，作为返上来的水泥浆储存的地方使用，以免场地到处跑浆。它是随着提钻同时进行高压注浆，浆液与四周土体结合而形成具有一定强度和止水功能的桩，浆液是会冒出来的，提钻速度要与注浆量、压力等配合好，才能保证旋喷桩的施工质量。注意地面以下2m左右就停止注浆，以免到地面后高压浆液伤人引发安全事故。

高压旋喷桩返浆问题:

用高压旋喷桩作为止水帷幕，施工前可以在桩侧基坑内挖条沟，作为返上来的水泥浆储存的地方使用，以免场地到处跑浆。它是随着提钻同时进行高压注浆，浆液与四周土体结合而形成具有一定强度和止水功能的桩，浆液是会冒出来的，提钻速度要与注浆量、压力等配合好，才能保证旋喷桩的施工质

量。注意地面以下2m左右就停止注浆，以免到地面后高压浆液伤人引发安全事故。