

# 25kg手动试压泵 PPR水管试压泵 管道打压器

产品名称	25kg手动试压泵 PPR水管试压泵 管道打压器
公司名称	诸暨市店口胜富水暖管材经营部
价格	48.00/个
规格参数	往复单元:柱塞泵 品牌:DY 型号:手动
公司地址	诸暨市店口镇华东汽配水暖城26幢667号
联系电话	13106315517 13106315517

## 产品详情

适用于水、或者液压油作介质，对各种压力容器、管道、阀门等进行测压。正常自来水水压为0.3mpa,高层住宅为0.4mpa，水管试压一般增压至0.8mpa-1.0mpa.(自来水0.1mpa为1kg压力)

试压的具体步骤如下

把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈，成一根管了，试压泵接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压，在测压前要封堵所有的堵头，关闭进水总管的阀门。

测压时，摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右，也就是说现在的压力是正常水压的3倍保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样，ppr、铝塑ppr、钢塑ppr等焊接管是30分钟（只能超出不能少）。铝塑管就是铜接头的那种，它的时间是4个小时（半个工作日）。镀锌管是4个小时也是半个工作日。水管打压试验结果判断：

在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头，堵头都不能有渗水，有的人说堵头渗水没事，那是骗人的，堵头渗水就直接影响试压泵的表针，表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。试压泵在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的，同时也说明试压泵也是正常工作状态。

有很多人就是把试压泵拿到地方一试没有5分钟就卸下来好了，那才真是骗人的。此外，切记：每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。

本产品的往复单元是柱塞泵，品牌是DY，型号是手动，材质是铸铝，驱动方式是手动，性能是高压，用途是试压泵，输送介质是清水泵，叶轮数目是其他，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式