保定冷库安装大全

产品名称	保定冷库安装大全
公司名称	保定市国威制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:谷轮
公司地址	bdgwzl2009@163.com
联系电话	0312-5308085 18331290902

产品详情

保定冷库安装，冷库安装大全，

1、聚氨酯冷库板的选择安装：聚氨酯冷库板的好坏选择对于冷库来说是非常的重要的，因为冷库不同于普通的仓库，冷库里面的温度一般的都比较的低，而且对于空气的温度，湿度，以及环境的要求都比较的高，所以
我们在选择聚氨酯冷库
板的时候要注意一定要选择对于温度控制比较
好的聚氨酯冷库板
，如果聚氨酯冷库板选择不好，导致冷库里面的温度难以控制的话，很容易会导致存放在冷库里面的产品变质，或者是让冷库制冷压缩机频繁工作，浪费更多的资源，提高成本。选择正确的板材才能更好的维护冷库。

用于作为冷库库体的面板材料，目前使用最多的是以聚苯乙烯泡沫材料和聚氨酯泡沫塑料为夹芯层以金属为表面材料的夹芯板，我们都知道，聚氨酯夹芯板具有非常高效良好的隔热性能和保温性能，而它的阻燃性却很少被人提及，但是，其阻燃性却有着非常广泛的应用。

聚氨酯泡沫塑料目前正被用于许多领域，作为一种日常生活中最常接触到的材料，国内外对聚氨酯泡沫塑料的阻燃越来越重视，因为我们都知道，发生火灾
造成的伤害是很多的，所以许多包括交通运输业、家具业、建筑业在内的应用领域都对其建筑材料有严格的阻燃要求。聚氨酯本身并不可以阻燃，但是如果在其制造成广州冷库板及其他泡沫塑料的过程中，对它进行阻燃，就可以减少阻燃处理对发泡工艺和泡沫性能的不利影响，但是要注意的是最好采用高效、低卤或无卤阻燃剂，才能符合环保要求。

2、精创电控系统选择安装

4温度控制范围：-40°C~+50°C；

4温度测量精度：-10°C~+10°C时0.5°C，其余小于+/-1°C；

4温度显示分辨率：0.1°C；

4化霜周期：0~99小时；

4化霜时间：0~99分钟；

4温度校正：-5°C~+5°C；

4电源：3相5线（或3相4线）380VAC+/-10%50Hz

3、冷库压缩机安装1、检查制冷剂、水及电气设备系统应正常；

2、试转电机的转向，由于螺杆压缩机不应倒转，为此可在拆下联轴节的橡胶转动芯子后试转电机，其电动机转向从压缩机的一侧看去，应是逆时针方向；

3、检查油分离器的油面，正确的油面是开动油泵使油冷却器内充满油后，油位计指示正常；

4、检查所有的压力表阀是否开启，以及温度计插座内是否充入润滑油；

5、检查或开启所有油路上的阀门，它们应是全开的；

6、起动油泵。查看油泵转达向。油压不低于0.05-0.3Mpa表压(可以通过调节阀调节)。精滤油器压差不超过0.1Mpa。用手转动联轴器，同时操作能量调节阀，使卸荷指示自0%-100%，再由100%-0%，然后停止油泵；