

天津红旗冷库安装改造组合冷库果蔬冷藏保鲜冷库

产品名称	天津红旗冷库安装改造组合冷库果蔬冷藏保鲜冷库
公司名称	天津市君睿制冷设备有限公司
价格	111.00/平方米
规格参数	品牌:红旗瑞冰 型号:LK 尺寸:根据定制
公司地址	天津市西青区中北工业园辰星路28号
联系电话	18142211263

产品详情

天津红旗冷库安装改造组合冷库果蔬冷藏保鲜冷库

本公司积极响应国家环保局政策，冷库保温板已更新使用新型环保阻燃聚氨酯原料

冷库库体组装注意事项1、重要提示：一、聚氨酯冷库板

的组装须冷库底板、墙板、顶板同时进行，以方便库板调节，保证整体安装质量，特别是中型、大型库体，安装时要从同一方向进行。二、所有冷库在初期确定外形尺寸时，都应在墙面、屋面预留出适当的距离，以保证冷库安装的外形有余量，同时利于库体的通风维护。

2、库板位置调整及控制方法：标准墙板的左右边缘始终落在标准底板或顶板的中心线上（480mm处）；为了防止较长冷库出现大的误差，冷库板组装过程中须随时调整，例如，每装5块板可以测量一次尺寸。中型、大型冷库墙板与顶板（底板）须从同一方向开始安装，并随时丈量整体尺寸，保证板缝均匀度，控制整体误差，确保库板走向方正，无较大偏差。

3、如果不按以上操作的结果 冷库底板、墙板、顶板分别安装，特别是较大冷库，很有可能库体合拢时发生因板缝不均导致底板、墙板、顶板的外形尺寸各不一致，造成合拢困难；

冷库底板、墙板、顶板同时安装，但安装时不测量尺寸，则容易出现板缝或大或小，导致库体歪斜；

冷库底板、墙板、顶板同时安装，但安装时不从同一方向进行，大中型冷库很容易出现板缝或大或小情况，导致库体歪斜，合拢时困难。

4、安装细节提示 地面找平：划定库体组装位置，冷库底板与地面之间如有缝隙务必调平后再安装，以避免因地面不平导致库板安装缝隙较大，合拢困难。 底板安装注意事项：底板安装时要按顺序在地面

辅好，并旋紧挂钩，板与板接缝应紧密贴合并调平。 墙板安装注意事项：安装墙板时，从一个角的角板开始，依次向其他几面延伸（包括门框板）。红旗制冷提示您安装后检查墙板上端面是否平齐，墙板与墙板间缝隙是否均匀。 顶板的安装方式和底板一样，注意凸槽朝向。 用内六角扳手锁紧挂钩时，一般为顺时针旋紧挂钩（反钩等特殊情况另议）。 冷库板安装完成后再进行冷库门安装。 冷库板安装完后，在板缝处满打硅胶，硅胶应光洁、平滑。

天津红旗冷库安装改造组合冷库果蔬冷藏保鲜冷库防护材料：

彩钢压筋：“波纹”加强筋，其中“波纹”间距宽度为15mm，不压筋：“平面”，适用于较厚面板。（是否压筋可根据客户需要自选。）

不锈钢（常用不锈钢有201#、304#）压筋：“波纹”加强筋，其中“波纹”间距宽度为15mm

不压筋：“平面”和“法纹”；适用于较厚面板。是否压筋可根据客户需要自选。

订货流程

1.产品参数确认：通过电话或者在线聊天工具进行沟通，确认冷库外形尺寸，冷库板及冷库门具体参数。

冷库：外形尺寸（长X宽X高）；冷库类别

冷库板：厚度、材质、投料密度；

冷库门：类型（平移/铰链/电动/手动）

门洞尺寸：宽X高

冷库门厚度（100mm、150mm）

2.上门测量：如需我司现场量尺，我司技术人员可以进行免费（津京冀地区）现场量尺。

3.方案确认：技术根据客户要求以及现场量尺后，设计作图，并做具体报价。

4.签订合同：支付预付款，支付订单总金额30%或全款，款到生产。