人工草皮门球场铺装

产品名称	人工草皮门球场铺装
公司名称	青岛博翔远人造草坪有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博翔远 型号:015 高度:15mm
公司地址	boxiangyuan@boxiangyuan.com
联系电话	0532-86065009 15866828542

产品详情

人工草皮门球场铺装优势

BCPP15门球场人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。

BCPP15门球场人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。

常用的门球场人造草基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定，沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并

不是最合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混泥土基础成了经济实用、

性价比非常高的人造草基础类型。双和体育根据丰富的人造草系统经验，就人造草水泥混泥土基础做如下简单介绍：

1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，

5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。

2、基础应具有一定的强度和稳定性。

3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。

4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。

5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。

6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。

7、基础保养期为2-3周。

门球场施工工艺

1、基础垫层的要求：为了训练和比赛不受下雨限制，要求场地必须具有较好的渗透排水性能，因此，作垫层的材料要采用透水性能好，并富有弹性的材料，一般多采用炉渣，铺设厚度大致为10—15厘米，分两层铺设，粗粒在下，细粒在上

。铺设基础层，使用的材料，要求有良好的排水性能和一定的强度，多采用片石、块石、卵石、碎石、小卵石铺设在上面，铺设的厚度，根据所在地区地势的不同情况而异。

2、面层：由混合土构成，厚度为压实后的10-12厘米为宜。

3、具体操作要求：建一块门球场地一般有6道工序。（由6层材料组成）

（1）天然地基层：要求夯实、平整天然地基层，决不能深挖基础，再回填垫层

（2）片石：安放片石时，尖朝下，平面朝上，下面留有空隙便流水，厚度10-15厘米。

（3）碎石：主要起填空铺平作用。厚度10-15厘米。

（4）炉渣层：主要铺填平整。粗粒在下，细粒在上，以便隔离层平整。厚度10-15厘米。

（5）隔离层材料：河沙，便于翻修面层场地时使用。厚度2厘米。

（6）面层：用混合土。配方：1、泥沙土成分65-70%；2、炉灰成份20%；3、石灰成份6—10。厚度8-10厘米。