

钢结构阁楼、钢结构阳光房、玻璃采光顶

产品名称	钢结构阁楼、钢结构阳光房、玻璃采光顶
公司名称	北京中宁门窗幕墙工程有限公司
价格	280.00/平米
规格参数	品牌:中宁 型号:100
公司地址	北京市石景山区杨庄大街69号院特钢厂区西北侧综合楼5层501室
联系电话	18611608515

产品详情

玻璃采光顶制作施工方案：

玻璃采光顶：

按建筑位置丈量尺寸 精确尺寸定位 按图纸标注的面积尺寸实地放样 基础开挖、钢筋绑扎、混凝土搅拌、浇筑完成2周后 钢柱预埋件的定位，并按实际尺寸画出预埋件 预埋件锚固螺杆钻孔的定位 以上准确定位完成后，开始在钢混基础上标注的钻孔位置钻孔 用空压机将孔内的灰尘吹除干净 注入螺杆锚固胶 插入螺杆1、2、3、4、5、6、完成 将预埋钢板按位置水平安放 将螺帽1、2、3、4、5、6拧在螺杆上。

钢柱、钢梁、次梁等安装：预埋件钢板上钢柱位置放样弹线、确定间距尺寸 画出钢柱位置线 按预埋件钢板标注线的钢柱位置 放上钢柱 电焊点焊确定位置 水平、垂直校正完成 四面加焊加筋板、焊接完成后 开始焊接 四面满焊。将所有的钢柱一一焊接完成。

如果选择棚顶为圆弧形的（上弧），采光顶的钢管主梁、次梁 进行冷弯成型。

安装钢梁前，先进行钢柱檐口高度水平校正划线。如有钢柱超高超出水平线的，要将超高的部分用气割找平后 安装主梁、次梁等。

依据图纸及制作安装工艺的要求进行框架所有的节点焊接 满焊 立焊 平焊 角焊 缝焊等完成后 在钢架上进行驳接件底座位置放线，确定焊接位置 焊接驳接件底座 按图纸布置的位置一一焊接完成。

钢结构

框架结构防腐除锈 现场手工除锈或喷砂除锈完成 焊接找补，若有焊结未有达到要求的、需要进行补焊 补焊完成后 开始结构油漆喷涂 防锈底漆一度 防锈底漆2度 面漆喷涂 面漆找补喷涂 面漆干燥完成。

玻璃

尺寸放样 定做玻璃 安装玻璃 玻璃缝隙的密封结构防水胶 适胶 清扫去除玻璃面杂物 玻璃面清洗干净 工程竣工，交付验收。