pert地暖管厂家，地暖管品牌，樱花管道

产品名称	pert地暖管厂家，地暖管品牌，樱花管道
公司名称	苏州宏鼎水务有限公司
价格	11.56/米
规格参数	品牌:樱花 型号:20 颜色:白色/红色
公司地址	江苏苏州市吴江区震泽镇林港
联系电话	0512-63879558-8002 15150291192

产品详情

宏鼎水务公司于2000年成立，是一家集给排水管道、地暖管道、家用水处理净水设备等涉水产品研发和生产的专业性民营科技企业，PPR产品已和国内多家自来水公司合作，并被选为指定使用产品，PERT地暖管在部分地区已被华润指定使用。樱花pe-rt地暖管，采用进口韩国LG原料，具有优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、长期耐水压性能和辛烯的耐热蠕变性能。

1、安装地暖管时的温度应该在5°C以上，如果当时当地的温度低于5°C，应该采取升温措施。

2、将地暖管搬入到施工现场时，应注意防止不要摔、碰、压，另外在盘管时也应注意不要踩踏地暖管，以防管体被压裂或是损毁。

3、在施工过程中，由于各种原料交错，应该注意不要让具有腐蚀性的材料洒到地暖管上。以减少地暖管的使用寿命。

4、在安装地暖的时候应该用扎带或是卡丁将地暖管固定牢，不要有翘起的部分。

5、加热管安装时应防止管道扭曲；弯曲管道时，圆弧的顶部应加以限制，并用管卡进行固定，不得出现“ 死折 ”；塑料管的弯曲半径不小于6倍管外径。

6、地暖管在设计时应该加以注意，尽量一个回路使用一整盘管材，地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。

7、地暖管在盘管时，转弯处应该对圆顶的顶部加以限制，并且用卡丁将其固定，不得出现死折现象，另外，塑料管的弯曲半径不小于6倍管外径。

8、在过门口、伸缩缝、沉降缝时，应加装套管，套管长度≥200mm。套管比盘管大两号，内填保温边角余料。

9、加热管弯头两端宜设固定卡；加热管固定点的间距，直线段固定点间距宜为0.5-0.7m，弯曲管段固定点间距宜为0.2-0.3m。

10、在分水器、集水器等管件排列比较密集的地方，如果管间距小于10cm时，应该在加热管外部套用柔性套管。