

天泉水处理是一家专业生产蜂窝斜管填料的厂家

产品名称	天泉水处理是一家专业生产蜂窝斜管填料的厂家
公司名称	巩义市天泉水处理材料有限公司
价格	300.00/立方
规格参数	品牌:天泉 型号:35-50-80 倾斜角度:60
公司地址	巩义市夹津口镇申沟村
联系电话	0371-64125119 13803898757

产品详情

巩义市天泉水处理材料有限公司斜管填料 蜂窝斜管填料的安装

- 1、六角蜂窝斜管填料沉淀池底部排泥管安装
斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一道安装工序。蜂窝斜管填料粘接
- 2、六角蜂窝斜管填料完成填料支架安装 根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；
- 3、完成蜂窝斜管填料烫接。按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m2，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散片备用）。
- 4、蜂窝斜管填料池内组装，将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到最右侧时若尺寸不是正合适，需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。
- 5、蜂窝斜管填料上部固定 由于斜管填料比重为0.92略小于水，斜管填料在池内组装到位后需要在蜂窝斜管填料上方自左向右方向拉上10mm的圆钢进行加固（每个单元填料上部要求有两根圆钢通过），圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定，安装圆钢后可以很好地防止蜂窝斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象，圆钢采用环氧煤沥青防腐。
- 6、斜管沉淀池运行调试（1）、检查进水是否均匀，不得对沉淀池造成冲击，影响沉淀效果；（2）、调整出水堰槽高低及水平度至合适，保持出水均匀；（3）、经过以上施工工序，至此斜管沉淀池填料安装已经全部完成。正常投入使用后需要根据进水中悬浮物浓度情况确定排泥周期，注意及时排泥，确保斜管沉淀池始终保持良好的运行状态及令人满意的出水水质。
- 4、烫接场地上不得有易燃物品，并且必须有消防设施在场；蜂窝斜管填料规格(孔径) 片厚（mm）片/平方 容重（公斤/立方）25mm 0.45-0.5 50 42 35mm 0.45-0.5 45 37 50mm 0.45-0.5 32 26 80mm 0.5-0.8 20 22
- 蜂窝斜管填料采用进口改性乙丙共聚塑料为材料，红外线恒温机械热拉成六角管状，然后采用专利技术，高频焊接成整体产品，到客户现场安装。 订货须知 订货须知 订货时请说明产品型号规格，及数量。

蜂窝斜管首选天泉水处理，质量保证，口碑一流，优质安装工艺。蜂窝斜管厂家24小时上门安装。斜管填料价格厂家直销：斜管，蜂窝斜管，斜管填料，斜板填料，蜂窝斜管填料，沉淀池斜管填料，六角蜂窝斜管填料，玻璃钢蜂窝斜管填料，专业生产，专业安装队伍，斜管服务热线：0371-64125119

, 13803898757 , 专业值得信赖 ! <http://www.tqscl.cn>