

寺庙施工，寺庙大殿施工图，寺院建设施工

产品名称	寺庙施工，寺庙大殿施工图，寺院建设施工
公司名称	湖北中柱园林古建有限公司
价格	6000.00/平方米
规格参数	品牌: 寺庙施工，寺庙大殿施工图，寺院建设施工，寺庙工程施工 型号: 寺庙施工，寺庙大殿施工图，寺院建设施工，寺庙工程施工
公司地址	13177308258@163.com
联系电话	0714-8964283 13177308258

产品详情

寺庙施工，寺庙大殿施工图，寺院建设施工，寺庙工程施工

一，大雄宝殿、天王殿等为单层双重檐，多柱组成的结构设计采用钢筋砼框架结构，圆柱与上部砼梁整体现浇屋面结构，随建筑要求考虑，梁、檩条、椽、起翘主要构件为钢筋砼现浇，并与屋面有整体连接。

二，藏经楼、鼓楼、钟楼、塔楼、方丈楼等荷载较大，结构为砼梁板，鱼沼飞梁采用钢砼现浇，池底、池壁用防水砼现浇，池中间立钢砼柱，架桥梁板。让游客漫步赏鱼，并与山门、天王殿、鼓楼、钟楼相通。且池子与周边建筑基础脱开，设沉降缝。作设计时应仔细考虑与周边基础的关系，防水基础倾斜和不均匀沉降。牌楼采用钢筋砼现浇，侧面设抱鼓石保证牌楼侧向的稳定。七如来上部为石头制作，基础为钢筋砼现浇。

三，一般的生活设施工程按普通民用建筑处理。一般采用砖石结构形式用小孔砖墙承重，加墙内构造柱，与圈梁设置以增强房屋整体性，提高房屋的抗震性对大开间可设承重柱、承重梁的方案。

四，寺庙为一古建筑群以钢筋砼取代过去的砖木结构。柱梁层次，柱高错落之序必须做好相互的连接。屋面大坡度、大飞檐、梁檩条、椽等纵横斜交错，与屋面板又必须有好连接，设计基本采用现浇形式，增强了房屋的整体性，但也增加了施工的难度。

屋面上层采用瓦、筒瓦等材料，其自重较大，设计应充分考虑。