# Φ35mm,Φ50mm,Φ80mm.pp斜管填料 安装蜂窝斜管填料

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Φ35mm,Φ50mm,Φ80mm.pp斜管填料<br>安装蜂窝斜管填料 |
| 公司名称 | 巩义市兴茂水处理材料厂 |
| 价格 | 320.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>含量≥:99.9（%）<br>材质:pp |
| 公司地址 | 河南省巩义市夹津口镇工业区 |
| 联系电话 | 0371-60262896 15093193360 |

# 产品详情

厂家直销φ35mm,φ50mm,φ80mmpp斜管填料 安装蜂窝斜管填料
产品信息产品名称：六角蜂窝斜管产品类型：填料产品材质：聚丙烯，pp 产品规格：φ35mm,φ50mm,φ80mm 产品用途：沉砂池过滤

产品实拍图

产品特写图

蜂窝斜管成品图

蜂窝斜管焊接成品图

产品案例图

蜂窝斜管安装完工图

蜂窝斜管现场安装图

定制说明

客户如需要特殊规格，可先联系我们，确定后可订做！

蜂窝斜管特点

蜂窝斜管采用乙丙共聚级塑料为材料，经红外线恒温热压而成，比表面积大，尺寸精确，表面光滑，容易冲洗，耐腐蚀，耐老化，安全无毒。

1.蜂窝斜管湿周大，水力半径小

2.层流状态好，颗粒沉降不受紊流影响

3. 当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米2?时设计。v0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。4.在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0～3.0米时，可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。5.采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

蜂窝斜管应用范围

斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。使近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。斜管适用范围广，处理效果高，占地面积小等有限。斜管适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀，污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造。

蜂窝安装工艺

1、沉淀池底部排泥管安装斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一道安装工序。2、完成填料支

架安装根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；3、完成斜管填料烫接按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m2，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散片备用）。4、斜管填料池内组装将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到最右侧时若尺寸不是正合适，需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。5、斜管填料上部固定由于斜管填料比重为0.92略小于水，斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上 10mm的圆钢进行加固（每个单元填料上部要求有两根圆钢通过），圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定，安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象，圆钢采用环氧煤沥青防腐。6、斜管沉淀池运行调试（1）、检查进水是否均匀，不得对沉淀池造成冲击，影响沉淀效果；（2）、调整出水堰槽高低及水平度至合适，保持出水均匀；（3）、经过以上施工工序，至此斜管沉淀池填料安装已经全部完成。正常投入使用后需要根据进水中悬浮物浓度情况确定排泥周期，注意及时排泥，确保斜管沉淀池始终保持良好的运行状态及令人满意的出水水质。

蜂窝斜管销售及服务热线：

公司名称：巩义兴茂水处理材料厂

地址：河南省巩义市夹津口镇工业园区

联系人：李经理

工厂传真：0371-64123691

工厂手机：15093193360

工厂电话：0371-60262896. 15378768608

技术qq:2533598352

邮箱：gyxmscl@126.com

公司网址：http://www.hnxmscl.com

本产品的加工定制是是，含量≥是99.9（%），材质是pp，厂商是巩义市兴茂水处理材料厂，密度是不等（g/cm3），执行质量标准是国标，规格是Φ35mm,Φ50mm,Φ80mm