电子汽车衡100t 电子地磅80t 汽车衡器**** 汽车地磅3*16米

产品名称	电子汽车衡100t 电子地磅80t 汽车衡器**** 汽车地磅3*16米
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫茂物联 型号:SCS
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

电子汽车衡100t 电子地磅80t 汽车衡器**** 汽车地磅3*16米

数字式汽车衡

一、产品概述　　专业数字式电子汽车衡生产制造厂家　　scs-xc-f型 （内部编号）系列数字式汽车衡是本公司引进欧美先进的大型汽车衡制作技术及经验研发的高精度汽车衡，其传感电测部件，全面采用第三代数字传感电测部件，与前两代传感电测部件相比较，除具备称重信号不失真、不受射频干扰、不因温差变化、不因线阻损耗、自动偏载调整等优点，还因电测部件全面采用香川衡器第三代数字部件，在系统稳定性、传输距离、防雷性能上更具优势.scs-xc-f系列数字式汽车衡秤台是根据桥梁的结构原理研制而成的，是以碳钢框架和高标号混凝土为主件制作而成的超高强度秤台，和同类型全钢制秤台比较，具有自重大、强度高、稳定性好、抗腐能力强，免维护、噪声小、因热胀冷缩变形小等特点，且因用钢量的大幅降低，使秤台成本明显下降。故目前scs-xc-f系列数字式汽车衡以其极高的性价比深得用户青睐。是化工、冶金、矿山、港口、码头、公用磅、机械加工等行业高价值大宗货物称量的*理想选择。

▲设备规范：1）.安装方式：浅基坑/无基坑2）.安全超载：秤体125%；传感器150%3）.工作电源电压：ac 220v+10%，50hz。4）.秤台有过载报警装置5）.秤台在纵横向均设缓冲限位装置，防止车辆过行驶、刹车等产生冲击力和侧向力，用以保护衡器。6）.秤台面板采用优质钢板，厚度10mm，保证足够的强度，长期使****。7）.传接线盒采用优质不锈钢制作，防止锈蚀。8）.传输线缆按国家标准规范进行安装防护，布置整齐合理。9）.设备的信息采集稳定、**、可靠。打印输出便捷，高速、噪音低可靠耐用。秤台设计结构合理，整体刚性好，保证长期使****，保证秤体的计量精度。10）.所有需要涂漆的表面在涂漆前进行彻底的外观质量和除锈处理。钢结构表面喷砂预处理，满足秤体整体耐磨、耐压、耐酸、耐碱以及防腐能力强的要求。11）.秤台使用冷弯u型钢与钢板焊接，组成稳定的箱梁结构，选用国内**钢铁企业钢材。12）.零件材料质量符合国家规范中标准规定。13）.地磅表面刷红丹防火防锈漆两遍，刷面漆一遍。二．　设备主要部件功能说明▲全电子式荷重磅台结构　　1体

◆四只截面设计 ◆
主樑:6mm高强度∪型钢。 ◆电子传感器支承架构 ◆
面板10mm高强度钢板 ◆红丹底漆二道,面漆二道涂装处理 ◆秤台结构件的处理，采用冷弯u型钢，主筋板采用q235碳钢板，表面喷砂预处理，再喷涂环氧富锌底漆，干膜厚度大于40μm，以保证外层涂料不脱落，可延长使用年限。面漆采用树酯漆，涂二层，其干膜总厚度大于100μm，面漆的颜色可与需方协商确定。 高精度电子传感器

基本特性：◆ qs型称重传感器可满足10t～50t量程范围内的**测量.◆ 合金钢材料，表面镀镍，全密封焊接，防油、防水、防一般腐蚀性气体及介质，可适用于多种环境。 ◆ 双剪切梁结构设计，适用于电子汽车衡、轨道衡等各类电子称重设备。◆ 高精度◆ 合金钢材料◆ 安装方便，性能可靠技术参数◆ 传感器防护等级：ip68。◆ *大安全过载：安全超载150%。◆ 极限过载：250%fs◆ 型式:直接压缩模拟式◆ 非线性:±0.03% r.o.◆ 重复性:±0.02% r.o.◆ 灵敏：2.0±0.1% mv/v◆ 综合误差：±0.02%f.s◆ 材质：合金钢◆ 工作温度范围：-30~+70℃◆ 零点平衡：±1%f.s

▲不锈钢接线盒:

不锈钢信号接线盒，专用密封接头，耐用、密封性好，防护等级ip64。采用高精度、低温漂电阻和电位器，保证系统工作的精度和稳定性。接线端子保证接线方便和接触可靠。接线端子旁都注有信号标识，方便用户接线。

▲质量保证? 正常使用情况下, 我司负责免费保修壹年, 并终身维护维修服务；通知维修二十四小时内到达现场处理（节假日除外）, ? 故障响应及技术服务，所提供的产品发生故障后，需方应立即通知供方对于操作故障供方在接到故障通知1小时内给予解答；由供方技术人员电话指导故障的排除。对于需方不能自行排除的故障，供方派员在24小时内赶到现场排除故障。? 质保期外，对于重要关键部件的损坏，供方在接到需方通知后48小时内进行修复，费用另行商定。▲安装、调试、验收、培训? 按照需方要求时间，供方派员到需方现场进行安装调试、验收和培训工作；供方对安装、验收、培训正确性负全部责任。? 供方到需方现场后负责现场试验工作并对整机性能和质量负全部责任，需方予以现场配合。? 供方有义务对需方的操作、维修人员进行培训。? 地磅交货及*终验收地点：需方现场。? 当地技术监督部门鉴定费由需方负责，供方配合。? 安装时所需的吊装费由需方承担