

手动/电动试压泵 精品压力测试泵 管道水压压力泵

产品名称	手动/电动试压泵 精品压力测试泵 管道水压压力泵
公司名称	成都华塑管业有限公司
价格	面议
规格参数	类型:软管泵 品牌:华塑 型号:2.5MPa,4.0MPa
公司地址	成都高新区桂溪工业园
联系电话	028-18980702297 18980702297

产品详情

手动试压泵

产品说明：

- 1、产品结构紧凑，输出稳定，能耗低，携带方便。
- 2、维护容易，是管道施工、压力容器测试、管道压力测试的可靠设备。
- 3、被广泛应用于建筑装修工地、消防施工，以及花园材屋的物业管理，压力容器等生产场所。

使用说明：

- 1、将出水软管接于被测水管道上（注：连接密封）
- 2、将被测管道注满水，并将空气排出后，关闭开关：
- 3、将水箱注满清水，然后将板杆上下掀动，开始试压停止试压加压；
- 4、当压力表的读数上升时，则可以停止加压；
- 5、停止加压以后，如果压力表上所示压力不下降，则可证明该管道耐压性能是好的：相反，则证明被测管道密封性能不好，有泄漏引起压力下降。

6、特别注意禁止有酸碱、腐蚀性物质的工作场所使用.

适用场所

适用于水、或者液压油作介质，对各种压力容器、管道、阀门等进行压力试验，亦用于液压能源，提供所需要的压力；适用于化工、建筑、水暖、石油、煤炭、冶炼、造船等行业。

正常自来水水压为0.3mpa,高层住宅为0.4mpa，水管试压一般增压至0.8mpa-1.0mpa.(自来水0.1mpa为1kg压力)

试压的具体步骤如下

- 1.把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈，成一根管了，试压泵接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压，在测压前要封堵所有的堵头，关闭进水总管的阀门。
- 2.测压时，摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右，也就是说现在的压力是正常水压的3倍
- 3.保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样，ppr、铝塑ppr、钢塑ppr等焊接管是30分钟（只能超出不能少）。铝塑管就是铜接头的那种，它的时间是4个小时（半个工作日）。镀锌管是4个小时也是半个工作日。水管打压试验结果判断：在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头，堵头都不能有渗水，有的人说堵头渗水没事，那是骗人的，堵头渗水就直接影响试压泵的表针，表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。试压泵在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的，同时也说明试压泵也是正常工作状态。有很多人就是把试压泵拿到地方一试没有5分钟就卸下来好了，那才真是骗人的。此外，切记：每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。

本产品的类型是软管泵，品牌是华塑，型号是2.5MPa,4.0MPa，材质是压力测试泵，驱动方式是手动，性能是自动，用途是试压泵，泵轴位置是压力泵，叶轮数目是其他，流量是4.0（m³/h），重量是2.3（kg），规格是2.5MPa,4.0MPa,4.0MPa电动，压力是各种压力，叶轮结构是其他，叶轮吸入方式是单吸式