四川绵阳自流平水泥找平技术

产品名称	四川绵阳自流平水泥找平技术
公司名称	绵阳市美福来建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	绵阳市高新区双碑东街1号（金域丽江4-1-102）
联系电话	86-08162378078 13006487555

产品详情

自流平地面找平、家装地面找平、自流平施工、自流平仿古地坪、自流平彩色地坪、自流平车库地坪。

随
着技
术的发展
，自流平找平技术
将会越来越好，价位也会逐渐与水泥
砂浆找平价格持平，成为未来地面找平方法的首选。自流平地面找平
的施工步骤，大致流程有以下几步：基层表面处理→涂刷界面剂→浇自流平→滚筒渗入→完工养护。

一、基层表面处理：地面打磨

一般房屋的地面上有比较凸出的地方，可以采用旋转平磨的方式将高的地方打磨下去前提是下边没有管道。如果高的地方不打磨，那么找平出来的地面就会出现由齿刮刮出来的地面在高的地方同样留下了同样多的水泥，最后找出来的地面好是高的地方依然高，低的地方依然低。同时打磨还能节约不少的用料，这是地面找平中一个很重要的步骤。

二、涂界面剂

这个步骤就是涂界面剂了，首先在打磨平整的地面上涂刷两次界面剂，界面剂其实就是胶水，作用就是让自流平水泥和地面衔接地更紧。注意。市面上的界面剂有很多种类，伪劣的产品在目前泛滥很严重，有些游击施工队在找平的时候容易给业主使用兑过水后质量比较差的界面剂，结果导致做出来的地面出现诸多问题，例如起空、起沙等等。因此地面找平作为地板安装前重要的地面处理切不可随便找游击队施工，否则后果可能让人很头疼。

三、自流平水泥

据工人师傅介绍，自流平水泥和普通水泥外观相同，但作用不同。普通水泥通常和沙子活在一起使用，为的是防止水泥强度太高而发生开裂，而使用纯水泥的时候很少，使用也是极少或者极薄的一些。使用纯水泥必须进行后期保养，不然一定会开裂。

自流平水泥，顾名思义，一定要能流起来，但又不可以太稀，不然干燥后强度不够，通常自流平水泥和水的比例是1：2。

这里还要特别注意一下左侧工人师傅的鞋，在他的皮鞋下面又套了一层，这里给朋友们做个简单的描述，下面的鞋很简单，鞋底就是一层木板，再就是上面的两根皮带，这样就能把“鞋”穿在脚上了，而鞋底下面则是布满了钉子，不过很稀松，但站稳是一点问题没有的。原因就是，施工操作时会在水泥表面行走，而这样的鞋不会在水泥上留下印记。

四、自流平上场

这一步就是施工自流平了，这是整个找平中最关键的一步。其一是自流平的兑和比例要恰到好处，保证地面做出来后的强度，没有强度的地面往往就是后期地面起灰的根本；其二是自流平施工的起始位置，要保证整个地面在找平后的平整度，自流平开始施工的位置是很重要的。

搅拌好的自流平水泥直接倒在地上就好了，一个字“流”，看倒下去那一瞬间的情形，这就是不干不稀的状态。不要把自流平施工想得太过简单了，等自流平水泥完全流平，那是不可能的，还需要工人师傅在用靠尺推赶水泥，这样一来才能把水泥推开。

五、滚筒渗入

这个滚筒滚过水泥的时候不会在上面留下什么痕迹，水泥不是纯液体，不可能绝对的平，推赶过程中会有一点的凹凸，就靠这个滚子把它们赶平了。

经常有业主问起为什么之前让装修或者是游击队做的地面当时看着不错，为什么几天后就起皮、翘空？这个问题在这一步有很重要的因素。导致这些问题的原因有自流平本身的质量问题、界面剂的质量问题（水分太重/确切的伪劣产品）以及施工的工艺，自流平在覆盖在原来的地面上的时候如果未及时的用滚筒来压匀，则容易导致地面出现局部的小不平以及后期的小块翘空等问题，所以滚筒的作用非常之大。

六、养护

自流平的风干很快，一般新的住房在三天后就可以铺装木地板了。老住房因为原始地面的缘故，大约需要1周到2周的时间，结果应该是完全符合木地板安装要求的。