钢结构用高密度岩棉卷怎么施工方便，节省成本

产品名称	钢结构用高密度岩棉卷怎么施工方便，节省成本
公司名称	北京科宁建材有限公司
价格	2300.00/吨
规格参数	厚度:50-120 导热系数:0.038 容重:10-24kg/m3
公司地址	河北廊坊市大城县留各庄镇权村工业区
联系电话	13811529191

产品详情

Ø 玻璃棉生产工艺介绍

科宁玻璃棉将各种原材料按一定比例配成的混合料在熔窖中熔化成玻璃液，玻璃液经由前炉铂金漏板形成稳定的液流，再流经纺丝机到达侧壁有小孔的高速旋转的离心器里。在离心力的作用下，玻璃液被甩成一次纤维。其后，在高速喷出的混合气体作用下，一次纤维被牵拉成玻璃纤维，玻璃纤维在降落集棉网带的同时，喷洒粘结剂和憎水剂，再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品，并可以根据客户要求，在生产线上复合防潮保护层，最后压缩捆包、装箱包装后入库。

Ø 钢结构常用玻璃棉毡规格产品尺寸

厚度(mm) 50-200

宽度(mm) 1150或1200

长度(mm) 8000-25000

Ø 科宁钢结构用玻璃棉卷毡屋面和墙体如何施工？

玻璃棉卷毡在钢构中如何施工以及注意事项：

根据JBJ26-95《民用建筑节能设计标准》针对同地区，玻璃丝棉的选用标准是不同的。气温低地区一般选用高容重高厚度。气温高地区采用低容重低厚度。

一、屋面施工

铺设玻璃棉卷毡时，贴面朝向室内一侧，垂直于檩条，在一面屋檐处多留约20厘米的卷毡，用专用的夹具或者双面胶带将其固定在最外侧的檩条上;两卷棉之间通过在贴面飞边上用订书机装订的方法连接在一起;注意保持玻璃棉卷毡的张紧、对齐、卷与卷之间的接缝紧密，纵向需要搭接时，搭接头应安排在檩条处;安装屋面彩钢板，拆去两面屋檐处的夹具，用预留的20厘米贴面为玻璃棉收边;根据工程需要，为避免冷桥的产生，可以考虑在檩条上垫一些硬质保温材料，如XPS等。

二、墙面施工

注意保持玻璃棉卷毡的张紧、对齐、卷与卷之间的接缝紧密。贴棉朝向室内一侧，从屋檐放卷至墙脚，用双面胶将玻璃棉卷毡固定在最下端的檩条上，多留20厘米;将玻璃棉收边，安装彩钢板;在玻璃棉卷毡超过墙顶檩条20厘米处将其截断，用双面胶进行固定。

不知如何选择玻璃棉厚度和密度，可电话咨询 13811529191 纪经理，为您提供专业的技术支持。

科宁离心玻璃棉卷毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统、交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。

复合铝箔贴面的玻璃棉卷毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。

根据用户的特殊需要，还可以加工成粉红色，详细情况可致电咨询。

销售二部经理 纪字敏

联系电话/微信：13811529191

联系QQ：1807865546

销售地址：廊坊市广阳区万达广场C座1708/1709室

厂部地址：河北廊坊大城县留各庄镇权村工业区