

新林工地矿场（称重）150吨地磅安装

产品名称	新林工地矿场（称重）150吨地磅安装
公司名称	鹰衡实业发展（上海）有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:鹰衡 型号:scs-150 产地:上海
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层I区279室
联系电话	021-60548477 13818755070

产品详情

新林工地/矿场（称重）150吨地磅安装

买地磅前我们首先考虑的是质量放心，服务满意。然后了解报价，品牌！那么地磅都分别有多少吨位的，地磅长度都分为多少的呢，地磅的经销商和生产商厂家地址在哪里？小编给您简单介绍下：请选购前认准“鹰衡”20多年的生产和销售经验，常年生产，安装，定制各类型号地磅小地磅有1吨-5吨的，大地磅分别有50吨-80吨-100吨-120吨汽车衡-150吨-180吨-大承重200吨的地磅，长度3*8米-3.4-20米的均可定制。

揭开2016新的篇章，就要有一番新的作为，新的景象!!!在这里伟酷机电有限公司预祝各位新老客户行大运！办大事！发大财！我这里呢我们所属品牌鹰衡-伟酷，会更加努力尽力，更加专业为每一位客户服务！所以呢，烦请大家在选购地磅-汽车衡的同时还是一如既往的认准我们的品牌。型号依旧齐全，价格依旧公道，服务依旧贴心。如果您需要各种吨位，各种长度30吨-50吨-80吨-100吨-120吨-150吨-180吨-200吨然手3*8米-3*9米-3*10米-3*12米-3*15米-3*16米-3*18米-3*20米，请来电或者到厂（青浦区崧秀路788号13818755070）选购。更重各种精准衡器（吊秤，台秤，条码秤，叉车称，钢瓶秤，皮带秤，牲畜秤）任您挑选！对于安装地磅的长度怎么来确定，我们会有专业的业务员人员，专门为您上门洽谈，根据您的场地来确定！

电子地磅检定要素（二）

1、重复性测试目前检定秤的主要步骤是：先做重复性测试，再做偏载测试，后进行称量测试。因此，秤的检定先从重复性入手。如果重复性测试合格，便可进入下一步的检定；如果重复性不合格，应及时查找原因并修复，才能进入下一步的检定。具体做法先用检衡车上、下秤台进行多次测试并记录数据，再用恒定载荷上、下秤台进行多次测试并记录数据。对同一载荷，多次称量所得结果之差，应不大于该称量大允许误差的绝对值。测试时应符合重复性的要求：相同的测量程序，相同的观察者，相同的地点，在短时间内重复测量。

2、偏载测试在进行偏载测试时，应注意规程中有特别提出使用质量大的砝码比使用小砝码组合效果好。

而在现场检定时，如果没有大砝码可用恒定载荷代替大砝码进行测试。偏载测试主要目的是检查各个承重点的示值是否一致。测试前先将称重仪表的分度值调小，然后用大砝码或恒定载荷在秤台上，对各个承重点测试一遍。如果有超差的应给予调整，直至各个承重点的示值一致为止。偏载测试调整完毕后，应将分度值调回原来所规定的分度值。

3、称量测试目前规程对称量准确性测试规定了五个测试点，即小称量、 $500e$ 、 $2000e$ 、 $50\%Max$ 、 $100\%Max$ 。在实际检定中对于大称量的秤只有 $20e$ 、 $500e$ 较有可能做到，而 $2000e$ 、 $50\%Max$ 、 $100\%Max$ 这三个点比较难满足，只能选择载荷示值比较靠近这三个点来进行测试。即分为三个称量段进行测试，先用检衡车进行小称量测试，再用恒定载荷进行中称量测试，然后后用检衡车加上恒定载荷一起上秤台进行大称量测试。如果发现称量示值有超差应进行线性修正或重新标定。如果称量示值没有超差，则称量测试合格。

电子地磅检验与检定的区别

我们在谈论电子地磅的称量精度时，常常提到两个词：检验与检定。那么这两个词具体是什么意思，又有什么区别呢？

首先是电子地磅出厂前所必须要做的检定，这是由国家法律所强制规定的，并且由专业的计量管理部门所进行的计量性能检验，只有称量精度符合标准的地磅才能够获得合格证并且出厂投入使用。

并不是每一台电子地磅都需要进行检定，一般来说，进口的、新款的电子地磅，以及过了检定周期的地磅才需要进行检定，另外，计量管理部门也可能对生产厂家所生产的电子地磅进行临时抽检，以保证生产质量。如果没有特殊要求的话， 500 以下的电子地磅检定误差要求在 $+0.5e$ 之内， $500\sim 2000$ 则是 $+1.0e$ ，而 $2000\sim 10000$ 则是 $+1.5e$ 。

检验则是一种常规性的性能检查，主要用于检测地磅的共走状态是否正常，以便于及时调整，这种检测没有硬性规定，生产厂家与用户都可以随时进行检测。使用中的电子地磅通常每隔一两个月进行一次检测即可。

检测结果误差只要在检定允许误差的两倍以内都是正常情况，如果超过了这个数值，则需要重新进行标定与调整。

我们郑重承诺免费为用户提供上门安装服务：

- 1、由现场工程师1名专项负责安装、调试、检测等。
- 2、设备启运后未到达前，现场工程师（主管）即提前到达需方，会同需方有关部门协商确定安装、调试开通计划。
- 3、由现场主管会同需方工程负责人组成工程联络组，具体协商安装、调试、开通计划的实施。
- 4、由“项目小组”负责现场设备的安装、调试、开通、检测。设备在调试成功后，供方应书面给用户提供测试结果，在征得用户同意后供方技术人员方可撤离现场。

10吨地磅质保期

自本机售出之日起，保修期内（12个月），如仪器本身发生故障，经本公司查验属实，本公司负责免费维修及更换零部件，超出保修期限只收零部件成本费，终身维修。唯以下情形除外，希祈留意。

- 1、用户自行改换或修理仪器内任何部分及一切人为损坏。

2、因不正常安装，使用及天灾或人为意外所引起的损坏。

生产基地：上海市青浦区崧秀路788号

江苏生产基地：淮安市涟水县工业区

总机：(021) 60548466

传真：(021) 33616158

地磅销售热线：13818755070赵经理

电话：(021) 60548466

传真：(021) 33616158

服务热线：400 000 4208