

# 保定神通pvc给水管上等水管

产品名称	保定神通pvc给水管上等水管
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:20-710 标准:GB/T10002.1-2006
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

## 产品详情

### Pvc给水管

沧州神通管业有限公司是知名PVC给水管供应商，公司致力于为顾客提供最优质的产品，产品质量保证，价格合理，是您的不二之选。选购管材时不要盲目行动，管材的使用都有相关的压力规定，今天小编给大家来介绍一下PVC给水管的试压要求，希望能对大家有所帮助。

管材试压：1、PVC给水管管道试压长度不大于1000米，过路、过河段应单独试压。压力表应分别安装在管道进水口、末端和最低处，以最低处压力为准，若管道最低处不能安装压力表，则根据落差计算出最低处压力。升压过程中，压力表针摆动、不稳且升压较慢时，应重新排气后再升压。2、分级升压，每升一级检查支墩、管道及界面，无异常现象再继续升压。PVC给水管水压实验时，严禁对管材、管件及接口等部位进行敲打或修补。遇有缺陷时，卸压后再修补。3、试验压力应不超过PVC给水管压力或系统中最低压力等级配件的压力，升到压力后保持恒压1h条件下，检查管道各部位及所有接头、附件等是否有渗漏或其它不正常现象，为保持管道内压力，可向管内补水。若无渗漏或不正常现象，可判定为合格。

管材选好了，接下来就该如何安装了给水管施工前的准备工作有哪些，一起了解一下吧。

管材安装：1、给水管施工前复测准备接入的管线的位置和高程，与设计高程无误时方可进行施工（连接原有管道）。施工中执行二级测量复核制度，定期检查，做好施工的原始记录，及时进行成品测量。给水管开槽时要认真了解交叉口的现状管线及其他障碍物，以便开挖时采取妥善的加固保护措施。2、机械开挖基槽，槽底预留20cm左右，由人工清理槽底，确保槽底原状土不受扰动。

3、开挖深度为1：0.25（挖深 > 2.5m时，拨台宽度为0.5m），如遇土质较差时，坡度适当放大，如位置受限，需采取必要的支护，防止坍塌。

4、开槽后，在下管安装前约请有关人员包括监理，业主验槽合格后方可进行下道工序。 我公司从事pvc管材、管件的生产多年，有专业人员50多人，有着丰富的生产经验，欢迎各界朋友前来洽谈订

购！